
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHRZCZANCE WŁOŚCIAŃSKIEJ Z PRZEZNACZENIEM NA ORGANIZACJĘ ŻŁOBKA GMINNEGO
ADRES INWESTYCJI : CHRZCZANKA WŁOŚCIAŃSKA
INWESTOR : GMINA DŁUGOSIODŁO
ADRES INWESTORA : 07-210 DŁUGOSIODŁO WOJ. MAZOWIECKIE
BRANŻA : CPV 45214100-1

DATA OPRACOWANIA : 20.06.2011r.

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R+Kp(R)$, M, $S+Kp(S)$
vat [v]	% $R+Kp(R)+Z(R)$, $M+Z(M)$, $S+Kp(S)+Z(S)$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych	m ²		
d.1	0701-04	1.45*1.45*2	m ²	4.21	
				RAZEM	4.21
2	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m ²		
d.1	0702-04	1.0*2.05	m ²	2.05	
				RAZEM	2.05
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	1.55*2.1*3	m ²	9.77	
				RAZEM	9.77
4	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.1	0304-02	1.55*2.1*3*0.55	m ³	5.37	
				RAZEM	5.37
5	KNNR 3	Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe)	m ²		
d.1	0801-06	6.35*5.7	m ²	36.20	
				RAZEM	36.20
6	KNNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - panele	m ²		
d.1	0801-07	6.35*5.7	m ²	36.20	
				RAZEM	36.20
2 Posadzki i podłogi					
7	KNNR 2	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki	m ³		
d.2	1201-03	[23.7+12.8+6.2*2+6.7*2+41]*0.1	m ³	10.33	
				RAZEM	10.33
8	KNNR 2	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki	m ³		
d.2	1201-01	103.3*0.08	m ³	8.26	
				RAZEM	8.26
9	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
d.2	0606-01	103.3	m ²	103.30	
				RAZEM	103.30
10	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5 cm	m ²		
d.2	0608-03	103.3	m ²	103.30	
				RAZEM	103.30
11	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
d.2	0606-01	103.3	m ²	103.30	
				RAZEM	103.30
12	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.35mm zatarte na ostro	m ²		
d.2	1102-01	103.3	m ²	103.30	
				RAZEM	103.30
13	NNRNKB	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
d.2	202 1118-10	12.8+6.7+6.2*2	m ²	31.90	
				RAZEM	31.90
14	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
d.2	1112-04	23.7+6.7+41	m ²	71.40	
				RAZEM	71.40
3 Roboty wykończeniowe wewnętrzne					
15	KNR 2-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/4ceg.	m ²		
d.3	0120-01	[2.0+1.4*2]*2.5	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
16	KNR 2-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg.	m ²		
d.3	0120-02	[1.5+2.1+3.0+4.2+1.8*2]*2.5	m ²	36.00	
				RAZEM	36.00
17	KNR 2-02	Naświetla przelotowe dwukrotnie malowane	m ²		
d.3	1011-04	0.7	m ²	0.70	
				RAZEM	0.70
18	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
d.3	1016-02	5	szt.	5.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.00
19	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2	m ²		
d.3	1017-02	fabrycznie wykończone 5*1.8	m ²	9.00	
				RAZEM	9.00
20	KNR 2-02	Szafy wnękowe bez pawlacy dwudrzwiowe o szer.90cm	m ²		
d.3	1021-02	1.8	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
21	KNR 2-02	Tynki wewn.zwykle kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.3	0803-03	12*2+36.0*2+5.37	m ²	101.37	
				RAZEM	101.37
22	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie kle- jowej	m ²		
d.3	0840-05	[6.35*2+5.7*2]*2.5+12*2+36*2	m ²	156.25	
				RAZEM	156.25
23	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.3	0322-02	4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
4 Instalacja elektryczna					
24	kalk. własna	inst. elektryczna	szt		
d.4		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
5 Instalacje sanitarne					
25	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkal- nych o połączeniach wciskowych	m		
d.5	0207-01	8	m	8.00	
				RAZEM	8.00
26	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkal- nych o połączeniach wciskowych	m		
d.5	0207-03	25	m	25.00	
				RAZEM	25.00
27	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 15mm o połącze- niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.5	0111-01	50	m	50.00	
				RAZEM	50.00
28	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.5	0109-01	30	m	30.00	
				RAZEM	30.00
29	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
d.5	0418-05	5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
30	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o połączeniach wciskowych	podej.		
d.5	0211-03	11	podej.	11.00	
				RAZEM	11.00
31	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC -wywiewka	m		
d.5	0208-03	3.7	m	3.70	
				RAZEM	3.70
32	KNR 2-15	Montaż kratki ściekowej	szt.		
d.5	0212-01	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
33	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
d.5	0230-02	5	kpl.	5.00	
				RAZEM	5.00
34	KNR 2-15	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'd- olnopłuk' lub W-70	kpl.		
d.5	0224-02	2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
35	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. ze- wnętrznej 20 mm	szt.		
d.5	0116-01	12	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
36	KNR 4	Brodziki natryskowe	kpl.		
d.5	0232-02	1	kpl.	1.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.00
37 d.5	kalk.własna	zakup i montaż kabiny natryskowej	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
38 d.5	KNR 2-15 0115-04	Baterie natryskowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
39 d.5	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		5	szt.	5.00	

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty rozbiórkowe						
2	Posadzki i podłogi						
3	Roboty wykończeniowe wewnętrzne						
4	Instalacja elektryczna						
5	Instalacje sanitarne						
	RAZEM netto						
	vat						
	Razem brutto						

Słownie: