

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : SIEĆ WODOCIĄGOWA W MIEJSCOWOŚCI STARE BOSEWO DZ. NR 427  
ADRES INWESTYCJI : STARE BOSEWO DZIAŁKI NR: 427; 426/1, 677 GM.DŁUGOSIODŁO  
INWESTOR : GMINA DŁUGOSIODŁO  
ADRES INWESTORA : DŁUGOSIODŁO WOJ. MAZOWIECKIE  
BRANŻA : SANITARNA

DATA OPRACOWANIA : 28.01.2013r.

---

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....  
Zysk [Z] .....  
VAT [V] .....

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28.01.2013r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY ZIEMNE -CPV -45112100-9</b>					
1	<b>KNNR 1</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
d.1	<b>0111-01</b>	0.248+0.290	km	0.538	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.538</b>
2	<b>KNNR 1</b>	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0210-03</b>	[1.5+0.5]*0.5*1.4*538	m <sup>3</sup>	753.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>753.200</b>
3	<b>KNNR 2</b>	Podkłady z ubitych materiałów sypkich	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>1201-03</b>	0.05*0.4*538	m <sup>3</sup>	10.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.760</b>
4	<b>KNNR 1</b>	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm)	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0214-02</b>	753.2	m <sup>3</sup>	753.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>753.200</b>
<b>2 SIECI WODOCIĄGOWE -CPV-45330000-9</b>					
5	<b>KNNR 4</b>	Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.ze-wewnętrznej 160 mm	m		
d.2	<b>1008-04</b>	248	m	248.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>248.000</b>
6	<b>KNNR 4</b>	Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.ze-wewnętrznej 90 mm	m		
d.2	<b>1008-03</b>	290	m	290.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>290.000</b>
7	<b>KNNR 4</b>	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm	kpl		
d.2	<b>1119-03</b>	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	<b>KNNR 4</b>	Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr. 160 ;90;mm	szt		
d.2	<b>1608-02</b>	2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	<b>KNNR 4</b>	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 160;90mm	szt		
d.2	<b>1612-02</b>	2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	<b>KNNR 4</b>	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej160;90imm	szt		
d.2	<b>1611-02</b>	2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>