
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Stacja Uzdatniania Wody w Starym Bosewie - odprowadzenie wód po-
płucznych
ADRES INWESTYCJI : Stare Bosewo gm. Długosiodło
DATA OPRACOWANIA : 25.11.2011

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.11.2011

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Stacja Uzdatniania Wody w Starym Bosewie - odprowadzenie wód popłucznych					
1	KNR 2-01 0217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III 0,9*1,5*425*0,9	m ³ m ³	 516,38	
				RAZEM	516,38
2	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 0,9*1,5*425*0,1	m ³ m ³	 57,38	
				RAZEM	57,38
3	KNR 2-01 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 57,38	m ³ m ³	 57,38	
				RAZEM	57,38
4	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 516,38	m ³ m ³	 516,38	
				RAZEM	516,38
5	KNR-W 2-01 0228-01	Zagęszczenie ziemi przy zasypce wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 516,38+57,38	m ³ m ³	 573,76	
				RAZEM	573,76
6	KNR-W 2-18 0511-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm 425*0,5*0,15	m ³ m ³	 31,88	
				RAZEM	31,88
7	KNR-W 2-18 0109-02	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. 75 mm 421	m m	 421,00	
				RAZEM	421,00
8	KNR-W 2-18 0110-02	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czółowego o śr. 75 mm 421/12	złącz. złącz.	 35,08	
				RAZEM	35,08
9	KNR-W 2-18 0108-05	Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr. 200 mm 4	m m	 4,00	
				RAZEM	4,00
10	KNR-W 2-18 0704-01 analogia	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 110-200 mm 3	200m -1 prób. 200m -1 prób.	 3,00	
				RAZEM	3,00
11	KNR-W 2-18 0530-01	Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe 0,2*0,75*1,4 0,2*0,9*0,75*2 1,1*0,2*1,0	m ³ m ³ m ³ m ³	 0,21 0,27 0,22	
				RAZEM	0,70
12	KNR 2-01 0508-01	Darniowanie skarp na płask z humusem 20	m ² m ²	 20,00	
				RAZEM	20,00