



UWAGA:
WYMAGANY STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA OBSYPKI W STREFIE KANAŁOWEJ RUROCIĄGU:
- 95% WEDŁUG ZMODYFIKOWANEJ SKALI "PROCTORA"
DLA RUROCIĄGÓW ZLOKALIZOWANYCH POD NAWIERZCHNIAMI UTWARDZONYMI
- 85% DLA RUROCIĄGÓW ZLOKALIZOWANYCH POD NAWIERZCHNIAMI NIUTWARDZONYMI (TERENY ZIELONE)

WYMAGANY STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA ZASYPKI PONAD STREFĄ KANAŁOWĄ RUROCIĄGU:
- 95% WEDŁUG ZMODYFIKOWANEJ SKALI "PROCTORA"
DLA RUROCIĄGÓW ZLOKALIZOWANYCH POD NAWIERZCHNIAMI UTWARDZONYMI
- DLA RUROCIĄGÓW ZLOKALIZOWANYCH POD NAWIERZCHNIAMI NIUTWARDZONYMI (TERENY ZIELONE) ZAGĘSZCZANIE NIE JEST WYMAGANE

PRZEDSIĘBIORSTWO URBANISTYCZNO - BUDOWLANE "TECHBUD" mgr inż. Jan Malinowski: 07-200 Wyszków, ul. Wąska 32/2		
Objekt: Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Starym Bosewie - Budynek technologii		
Rysunek: Profil pod luzny kanalizacji sanitarnej P1 - ZK	Skala: 1:100 1:100	Nr rys: SUW 5
Projektowa I: mgr inż. Krzysztof Paszko		
Sprawdził I: mgr inż. Jan Malinowski		