



UWAGA:

WYMAGANY STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA OBSYPKI W STREFIE KANAŁOWEJ RUROCIĄGU:

- 95% WEDŁUG ZMODYFIKOWANEJ SKALI "PROCTORA" DLA RUROCIĄGÓW ZLOKALIZOWANYCH POD NAWIERZCHNIAMI UTWARDZONYMI
- 85% DLA RUROCIĄGÓW ZLOKALIZOWANYCH POD NAWIERZCHNIAMI NIEUTWARDZONYMI (TERENY ZIELONE)

WYMAGANY STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA ZASYPKI PONAD STREFĄ KANAŁOWĄ RUROCIĄGU:

- 95% WEDŁUG ZMODYFIKOWANEJ SKALI "PROCTORA" DLA RUROCIĄGÓW ZLOKALIZOWANYCH POD NAWIERZCHNIAMI UTWARDZONYMI
- DLA RUROCIĄGÓW ZLOKALIZOWANYCH POD NAWIERZCHNIAMI NIEUTWARDZONYMI (TERENY ZIELONE) ZAGĘSZCZANIE NIE JEST WYMAGANE

PRZEDSIĘBIORSTWO URBANISTYCZNO - BUDOWLANE "TECHBUD" mgr inż.Jan Malinowski: 07-200 Wyszków, ul. Wąska 32/2		
Obiekt: Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Starym Bosewie - Budynek technologii		
Rysunek: Profil pod luźny wodociągu technologicznego T9 - Z6	Skala: 1:100 1:100	Nr rys: SUW 9b
Projektowa 1: mgr in z. Krzysztof Paszko		
Sprawdzi 1: mgr in z. Jan Malinowski		