

RZ.271.3.3.2012

ZAPYTANIE 3,4,5

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa basenu odkrytego z budynkiem zaplecza w miejscowości Długosiodło – I etap”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że do zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

„1. W poz. 10 przedmiaru Budowlanego Zamawiający podaje opis pozycji : „*Płyty fundamentowe żelbetowa gr. 30cm niecki z B-25 zbrojenie płyty dennej fi 12 co 25cm krzyżowo obustronnie - wzmocnienia - z zastosowaniem pompy do betonu*” Według projektu należy zastosować beton **B30 W10 F150**, czy taki należy przyjąć do wyceny w kosztorysie. Przy grubości 30cm i projektowanej powierzchni basenu stanowi to zasadniczą różnicę ceny betonu.

2. W poz 22. KNR-W 5-10 0118-01 „*Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem*” jest mowa o kablu o masie do 0,5kg/m. Nie ma takiego kabla w ilości 5m w zestawieniu materiału na końcu przedmiaru, jest natomiast kabel YAKXs 4x70mm² w ilości 132,87 m, jednak nie ma w przedmiarze pozycji zawierającej taką, lub zbliżoną ilość kabla tego typu. Prosimy o sprecyzowanie które kable należy wycenić, czy obowiązuje materiał z opisu pozycji i ilość czy materiały z zestawienia przedmiaru elektrycznego.

3. W materiałach przedmiaru elektrycznego znajduje się - Plafoniera IP65 2x18W - 8szt, w przedmiarach brak jest opisu pozycji z której by wynikało gdzie uwzględnić ten materiał.

4. W Poz 15. Przedmiaru Budowlanego „*Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 -ręczne układanie betonu Jako robota w bud. z elem. prefabrykowanych - elem. betonowe i żelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu - prefabrykat betonowy : "BASPOL" i w poz 1.6 Foliowania „Montaż prefabrykatu górnego rynny przelewowej dwuczściowego*” dublują się roboty związane z Prefabrykatami BASPOL. Prosimy o rozstrzygnięcie co należy uwzględnić w tych pozycjach. Roboty te powinny być ujęte w jednej pozycji.

5. Czy w pozycjach kosztorysu budowlanego od pozycji 10 do 13 należy uwzględnić Beton B30 W10 F150?”.

Odpowiedź:

Ad. 1. W poz. 10 przedmiaru budowlanego (zał. 7a do siwz) do wyceny należy przyjąć beton B30 W10 F150.

Ad. 2. W przedmiarze elektrycznym (zał. 7e do siwz) zestawieniu materiałów należy zamienić kabel YAKXs4x10mm² (nie jest produkowany) kablem YKY4x10mm². Kabel ten będzie układany na uchwytach (5mb), a na trasie do R-suw w rurze ochronnej (15mb). Kabel YAKXs4x70mm² będzie ułożony w ziemi w ilości podanej w zestawieniu materiałów.

Ad. 3. Należy zamontować 4 oprawy liniowe i 4 plafoniery. Materiał należy uwzględnić w pozycji 41 przedmiaru robót (zał. 7e do siwz).

Ad. 4. Zamawiający skreślił poz. 15 przedmiaru robót (zał. 7a do siwz). Należy wycenić poz. 1.6 o treści „Montaż prefabrykatu górnego rynny przelewowej dwuczęściowego” z przedmiaru robót (zał. 7b do siwz).

Ad. 5. W pozycjach przedmiaru budowlanego (zał. 7a do siwz) od poz. 10 do poz. 13 należy uwzględnić Beton B30 W10 F150.

WÓJT GMINY
/-/ Stanisław Jastrzębski