

ZAPYTANIE 3

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na rozbudowę i remont budynku OSP w miejscowości Sieczychy na potrzeby świetlicy wiejskiej

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że do zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

„W związku z zauważonymi niedociągnięciami w przedmiarach robót proszę o wyjaśnienie:

1. Załącznik 6b – przedmiar robót

Poz.25 - nie zaznaczono, że okładziny z płyt G/K zgodnie z p-tem 5 strona 31 SIWS powinny być wykonane z płyt ognioodpornych (musi to być zaznaczone dla jednoznacznej wyceny przez wszystkich oferentów gdyż ma to zasadniczy wpływ na cenę materiału)

-Roboty elektryczne - brak w przedmiarze jakichkolwiek informacji o konieczności montażu wyłącznika przeciwpożarowego oraz konieczności wykonania dla budynku instalacji odgromowej

• Nie ujęto w ogóle w przedmiarze robocizny i materiałów na wykonanie płatwi i słupów podporowych połaci dachową

- **płatwie** - 0,12m³ drewna konstrukcyjnego

- **słupy** - 0,22m³ drewna konstrukcyjnego

- **deski** na deskowanie połaci dachowej - 1,34 m³

Poz. 32 – podane okna z wysokoudarowego PCV, a w p-cie 3.11 str.34 dokumentacji projektowej zał. Nr 8 mówi o luxferach – co ma być?

- Nigdzie nie uwzględniono kosztów obsługi geodezyjnej i wykonania dokumentacji powykonawczej – proszę o wyjaśnienie”.

Odpowiedź:

1. Odpowiedź do poz. 25 (przedmiar robót zał. 6b do siwz)

Okładziny sufitów z płyt GK nie muszą być wykonane z płyt ognioodpornych. Sufit z płyty GK jest podwieszany więc nie jest elementem konstrukcyjnym i wystarczy zwykła płyta GK.

2. Roboty elektryczne – zakres robót elektrycznych określają załączniki nr 6d i 6e do siwz (patrz zmiana siwz). Deskowanie połaci dachowej zostało ujęte w poz. 19 przedmiaru robót (zał. 6b do siwz) o treści „*Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc.*”.

3. W przedmiarze robót (zał. nr 6b do siwz) dodaje się pozycje zgodnie z poniższym zestawieniem:

	KNR 2-02 0406-05	Płatwie powyżej 3.00 m długości 6.20*0.12*0,16	m ³ drew. m ³ drew.	0.12	
				RAZEM	0.12
	KNR 2-02 0407-05	Słupy ponad 2.00 m długości 2.75*4*0.12*0.12	m ³ drew. m ³ drew	0.16	
				RAZEM	0.16
	kalk. własna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
	kalk. własna	Obsługa geodezyjna 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

4. **Odpowiedź do poz. 32** (przedmiar robót zał. 6b do siwz)

W budynku zostały zaprojektowane okna z PCV. Luxfery nie występują.

WÓJT GMINY
/-/ Stanisław Jastrzębski