
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 4401W do miejscowości Małaszek
ADRES INWESTYCJI : Od drogi powiatowej Nr 4401W Długosiodło - Plewki do miejscowości Małaszek (w km 0+000,00 - 0+920,00)
INWESTOR : Gmina Długosiodło
ADRES INWESTORA : Ul. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło
BRANŻA : DROGOWA

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Budowa drogi gminnej : od drogi powiatowej Nr 4401W do wsi Małaszek (odcinek w km 0+000,00-0+920,00)						
1		Roboty pomiarowe i przygotowawcze				
1 d.1	SST-01.01.01	Roboty pomiarowe. Pozycja obejmuje wyznaczenie osi jezdni, krawędzi jezdni i poboczy oraz ich utrzymanie w czasie wykonywania robót oraz koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na odcinku wykonanego remontu nawierzchni żwirowej drogi na bitumiczną. Przedmiar: odcinek drogi w km 0+000,00 - 0+920,00 = 920 m = 0,92 km	km	0.92		
2 d.1	SST-01.02.02	Usunięcie humusu. Pozycja obejmuje wykonanie usunięcia warstwy humusu grubości 10-20 cm z załadunkiem i odwozem na odległość do 5 km. Pozycja obejmuje także usunięcie krzaków i zarośli w pasie poboczy drogi. Pozycja obejmuje koszty zebrania, załadunku oraz odwozu zdjętej warstwy humusu. Przedmiar: na długości odcinka w pasie po 1,50 m od ist. naw. żwirowej, tj. odcinek 920m x 2 x 1,5m = 2760m ²	m ²	2760		
3 d.1	SST-02.00.01, SST-02.01.01, SST-02.03.01, SST-01.02.01 i 06.04.01	Roboty ziemne. Wykopy i przekopy wykonane koparkami z załadunkiem i odwozem gruntu na odległość do 1 km. Pozycja obejmuje wykopy rowów płytkich, przekopów przez odcinki w wykopach i wbudowanie gruntu z wykopów w korpus drogi. Pozycja obejmuje także usunięcie karp po wyciętych uprzednio drzewach i krzakach. Przedmiar: 920m x 2 = 1840 m x 0,30 = 552 m ³	m ³	552		
4 d.1	SST - 04.01.01	Profilowanie poprzeczne i podłużne wraz z zagęszczaniem istniejącej nawierzchni żwirowej na szerokości proj. korony drogi - 6,5m - 7,5m. Pozycja obejmuje także profilowanie i przygotowanie podłoża na skrzyżowaniach, zjazdach przewidzianych do wykonania naw. żwirowej i nawierzchni bitumicznej jezdni. Przedmiar: 20m x odcinek 920 mb x 6,50 = 5980 m ² + skrzyżowania i poszerzenia oraz zjazdy + 230 m ² Razem = 6210 m ²	m ²	6210		
2		Podbudowy				
5 d.2	SST-04.04.02	Warstwa podbudowy z m. kruszywa łamanego i naturalnego (50/50%) fr.0/31,50 mm zagęszczanego mechanicznie, grubość warstwy 15 cm, szerokość - 4,50 m i 5,50 na odcinku głównym oraz na poszerzeniach, zjazdach i skrzyżowaniach. Przedmiar: odcinek 920 mb x 4,50 = 4140 m ² + inne - 170 m ² Razem 4310 m ²	m ²	4310		
3		Nawierzchnie				
6 d.3	SST-05.03.08	Nawierzchnia jezdni -3 x krotne powierzchniowe utwardzenie. Pozycja obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni poprzez 3 krotne powierzchniowe utwardzenie dla obciążenia ruchem KR 1, żwiry kruszone frakcji: 16/25 mm, 6,3/12,80 mm, 2/6,3 mm. Przedmiar: odcinek 920 mb x 4,00 = 3680 m ² + poszerzenia i skrzyżowania + 150 m ² Razem = 3 830 m ²	m ²	3830		
7 d.3	SST-05.01.03	Nawierzchnie żwirowe. Pozycja obejmuje wykonania zjazdów na drogi boczne, do nieruchomości oraz odcinka przejściowego z mieszanki kruszyw naturalnego i łamanego (50/50%) fr. 0/31,50 mm. zagęszczanego mechanicznie, grubość warstwy 15 cm. Przedmiar: 150 m ²	m ²	150		
4		Pobocza				
8 d.4	SST-06.03.01	Uzupełnienie mieszanką kruszywa naturalnego fr. 0/31,5 oraz profilowanie i zagęszczenie poboczy żwirowych drogi na odcinku wykonanej nawierzchni bitumicznej oraz zjazdach i skrzyżowaniach. Szerokość poboczy - 1,25 m. Grubość warstwy kruszywa naturalnego - 10 cm. Przedmiar: 920 mb x 2 x 1,25 m = 2300 m ²	m ²	2300		
5		Urządzenie bezpieczeństwa ruchu				

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
9 d.5	SST-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - Słupki z rur stalowych. Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i ustawienie słupków stalowych ocynkowanych o średnicy 50 mm pod znaki drogowe. Przedmiar: 6 szt	szt	6		
10 d.5	SST-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m2. Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i zamocowanie tablic znaków drogowych na ustawionych uprzednio słupkach. Tablice znaków o wielkości - średniej z folią odblaskową min. I generacji. Przedmiar: 6 szt.	szt	6		
11 d.5	SST-07.02.01	Pionowe znaki drogowe o pow. poniżej 0,3 m2 (tabliczki do znaków). Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i zamocowanie tabliczek do znaków drogowych na ustawionych uprzednio słupkach. Przedmiar: 3 szt	szt	3		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Budowa drogi gminnej : od drogi powiatowej Nr 4401W do wsi Małaszek (odcinek w km 0+000,00-0+920,00)

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednost- kę zł	Udzi ał pro- cen- towy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 4	Roboty pomiarowe i przygoto- wawcze						
2	5 - 5	Podbudowy						
3	6 - 7	Nawierzchnie						
4	8 - 8	Pobocza						
5	9 - 11	Urządzenie bezpieczeństwa ruchu						
		RAZEM netto						
		VAT						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								
W tym:								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								

Słownie: