

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45000000-7	Budowa linii oświetlenia ulicznego			
1	KNNR 5 d.1 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych typu SAL-60M "Rosa"	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
2	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych typu WA-16/2	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
3	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
4	KNNR 5 d.1 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłono- we i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	11.000	
		11			
				RAZEM	11.000
5	KNNR 5 d.1 0720-09	Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z beto- nowej kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (ro- zebranie i ponowne ułożenie)	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
6	KNNR 5 d.1 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		426	m ³	426.000	
				RAZEM	426.000
7	KNNR 5 d.1 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		426	m ³	426.000	
				RAZEM	426.000
8	KNNR 5 d.1 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m Krotność = 2	m		
		426	m	426.000	
				RAZEM	426.000
9	KNNR 5 d.1 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych	m		
		509	m	509.000	
				RAZEM	509.000
10	KNNR 5 d.1 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		290	m	290.000	
				RAZEM	290.000
11	KNNR 5 d.1 0713-02	Układanie kabli YAKXS 4x35 mm ² w rurach, pustakach lub kanałach zamknię- tych	m		
		219	m	219.000	
				RAZEM	219.000
12	KNNR 5 d.1 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył 35 mm ² na napię- cie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
13	KNNR 5 d.1 0804-01	Układanie rur osłonowych DVK 50 mm	m		
		163	m	163.000	
				RAZEM	163.000
14	KNNR 5 d.1 0724-02	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV	m ³		
		2*2	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNNR 5 d.1 0723-02	Przewierthy mechaniczne dla rury o śr.do 110 mm pod obiektami	m		
		19	m	19.000	
				RAZEM	19.000
16	KNNR 5 d.1 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
17	KNNR 5 d.1 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		44	szt.	44.000	
				RAZEM	44.000
18	KNNR 5 d.1 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.		
		22	odc.	22.000	
				RAZEM	22.000
2	45231400-9	Roboty dodatkowe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	d.2 kalk. własna	obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
20	d.2 kalk. własna	Dokumentacja powykonawcza	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
21	d.2 kalk. własna	Zajęcie pasa drogowego	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000