
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 4403W na odcinku od msc Długosiodło do msc Blochy
ADRES INWESTYCJI : Droga powiatowa nr 4403W na odcinku od msc Długosiodło do msc Blochy
INWESTOR : Gmina Długosiodło
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Leszek Chmielewski
DATA OPRACOWANIA : 20.12.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.12.2013

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa ścieżki pieszo-rower. przy drodze Nr 4403W, odcinek: Długosiodło-Blochy					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
d.1	1 KNNR 1 0111-01 SST- 01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych i wykonania nawierzchni bitumicznych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym i inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		2.17	km	2.170	
				RAZEM	2.170
2		NAWIERZCHNIA ŚCIEŻKI			
d.2	2 KNR 2-31 0102-01 0102-02 SST- 04.01.01 SST- 04.01.01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 13 - 15 cm głębokości koryta. Pozycja obejmuje wykonanie wykopów koryta pod projekt. konstrukcję nawierzchni ścieżki wraz z załadunkiem i odwozem gruntu na odkład lub wbudowaniem wzdłuż krawędzi pobocza za ścieżką. Przedmiar robót: 0,50 m x 412 mb = 206 m2	m ²		
		206	m ²	206.000	
				RAZEM	206.000
d.2	3 KNNR 6 0103-01 SST- 04.01.01 SST- 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Pozycja obejmuje przygotowanie podłoża przez profilowanie i zagęszczanie dna koryta. Przedmiar robót: 0,50 mx 412mb = 206 m2	m ²		
		206	m ²	206.000	
				RAZEM	206.000
d.2	4 KNNR 6 0113-05 z.o.2.6. 9901-02 SST- 04.04.02 SST- 04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z m. kr. łamanego zag. mechanicznie fr. 0/31,50 mm przez wbudowanie w przygotowane koryto na poszerzeniach pod ścieżkę. Przedmiar robót: 412 mb bx 0,50 = 206 m2	m ²		
		206	m ²	206.000	
				RAZEM	206.000
d.2	5 KNNR 6 1005-06 SST- 04.03.01 SST- 04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych lub podbudowy z m. kr. łamanego pod wykonanie warstwy bitumicznej wraz z usunięciem warstwy humusu na krawędziach istn. nawierzchni z pow. utwardzenia lub z destruktu bitumicznego. Przedmiar robót: 412x2,50 m=1030 m2 + 1758mx2,00=3516 m2 Razem = 4546 m2	m ²		
		4546	m ²	4546.000	
				RAZEM	4546.000
d.2	6 KNNR 6 1005-07 SST- 04.03.01 SST- 04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni bitumicznych lub warstw podbudowy z m. kr. łamanego przed wykonaniem warstwy ścieralnej bitumicznej. Przedmiar robót: 4546 m2	m ²		
		4546	m ²	4546.000	
				RAZEM	4546.000
d.2	7 KNNR 6 0309-02 z.o.2.6. 9901-03 SST- 05.03.05a SST- 05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3,5 cm (warstwa ścieralna) - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m. Pozycja obejmuje koszty wykonania warstwy ścieralnej z b. asfaltowego o grubości warstwy - 3,50 cm. Beton asfaltowy: AC 8S. Przedmiar robót: 4546m2	m ²		
		4546	m ²	4546.000	
				RAZEM	4546.000
3		NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW			
d.3	8 KNR 2-31 0102-01 0102-02 SST- 04.01.01 SST- 04.01.01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 19-25 cm głębokości koryta. Pozycja obejmuje wykonanie wykopów koryta pod konstrukcję nawierzchni bitumicznej zjazdów na drogi boczne i zjazdów publicznych wraz z załadunkiem i odwozem urobku lub zagospodarowaniem na miejscu. Przedmiar robót: 136 m2	m ²		
		136	m ²	136.000	
				RAZEM	136.000
d.3	9 KNNR 6 0103-01 SST- 04.01.01 SST- 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Pozycja obejmuje koszty przygotowania podłoża przez wyprofilowanie oraz zagęszczenie przed wykonaniem projekt. warstw konstrukcji nawierzchni. Przedmiar robót: 136 m2	m ²		
		136	m ²	136.000	
				RAZEM	136.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10 d.3	KNNR 6 0113-05 z.o.2.6. 9901-02 SST- 04.04.02 SST- 04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanymi gr. 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m. Pozycja obejmuje koszty wykonania podbudowy z m. kr. łamanego fr. 0/31,50 mm warstwą o grubości - 15 cm pod naw. bitumiczną na zjazdach. Przedmiar robót: 136 m2 136	m ² m ²	 136.000	
				RAZEM	136.000
11 d.3	KNNR 6 1005-06 SST- 04.03.01 SST- 04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych. Pozycja obejmuje koszty oczyszczenia warstwy podbudowy z m. kr. łamanego przed wykonaniem warstwy ścieralnej. Przedmiar robót: 136 m2 136	m ² m ²	 136.000	
				RAZEM	136.000
12 d.3	KNNR 6 1005-07 SST- 04.03.01 SST- 04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych. Pozycja obejmuje wykonanie skropienia emulsją asfaltową podbudowy z m. kr. łamanego przed wykonaniem warstwy ścieralnej bitumicznej. Przedmiar robót : 136 m2 136	m ² m ²	 136.000	
				RAZEM	136.000
13 d.3	KNNR 6 0309-02 z.o.2.6. 9901-03 SST- 05.03.05a SST- 05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości - 4 cm cm (warstwa ścieralna) - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm na zjazdach na drogi boczne lub zjazdach publicznych. Beton asfaltowy - AC 8S. Przedmiar robót: 136 m2 136	m ² m ²	 136.000	
				RAZEM	136.000
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
14 d.4	KNNR 1 0507-01 SST- 06.03.01 SST- 06.03.01	Uzupełnianie oraz profilowanie i zagęszczanie poboczy żwirowo-gruntowych za krawędzią zewnętrzną nawierzchni ścieżki oraz w pasie o zmiennej szerokości pomiędzy krawędzią jezdni drogi i krawędzią bitumiczną nawierzchni ścieżki. Przedmiar robót: 2211 m2 2211	m ² m ²	 2211.000	
				RAZEM	2211.000
5		ORGANIZACJA RUCHU - OZNAKOWANIE PIONOWE			
15 d.5	KNNR 6 0702-04 SST- 07.02.01 SST- 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 Przedmiar robót: 8 szt. 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
16 d.5	KSNR 6 0702-01 SST- 07.02.01 SST- 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych o średnicy - 50 mm wraz z kosztami m dostawy i ustawienia. Przedmiar robót: 4 szt. 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000