
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2576W w miejscowości Chrzczanka Włociańska
ADRES INWESTYCJI : Droga powiatowa nr 2576W w msc. Chrzczanka Włociańska
INWESTOR : Gmina Długosiodło
ADRES INWESTORA : ulica Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło
BRANŻA : Drogowa kod CPV: 45 23 3000 - 9

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	SST-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach budowy chodnika. Wyznaczenie przebiegu chodnika oraz elementów przekroju poprzecznego i projektowanych rzędnych niwelety. Utrzymywanie elementów wyznaczania przebiegu chodnika w trakcie wykonywania robót. Pozycja obejmuje koszty prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem chodnika w istniejącym pasie drogowym oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i ewentualnego odtworzenia reperów osnowy geodezyjnej uszkodzonych w trakcie wykonywania robót. Przedmiar: 0+000,00 ÷ 0+264,00 = 0,264km	km	0.264		
2 d.1	SST-01.03.05	Regulacja wysokościowa zasuw wodociągowej zlokalizowanej w projektowanym chodniku. Przedmiar: 4szt.	szt	4		
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
3 d.2	SST-01.02.04	Rozbiórka istniejącego zjazdu bitumicznego. Pozycja obejmuje roboty rozbiórkowe oraz transport i utylizację materiału. Przedmiar: 25m ²	m ²	25		
3		ROBOTY ZIEMNE				
4 d.3	SST-04.01.01	Odhumusowanie. Pozycja obejmuje usunięcie warstwy humusu o gr. 5- 10cm. wraz z załadunkiem i odwozem (zagospodarowanie w zakresie własnym wykonawcy) Przedmiar: 2m x 264m = 528m ²	m ²	528		
5 d.3	SST-04.01.01	Korytowanie oraz profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne projektowanych przejazdów z kostki betonowej. Głębokość koryta 25cm. Przedmiar: 92m ²	m ²	92		
4		PODBUDOWY				
6 d.4	SST-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne chodnika z kostki betonowej. Przedmiar: 304m ²	m ²	304		
7 d.4	SST-04.04.01	Warstwa podbudowy pod proj. chodnik z kostki betonowej. Podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego fr 0/31,50mm stabilizowanego mechanicznie 10cm. Przedmiar: 304m ²	m ²	304		
8 d.4	SST-04.04.02	Warstwa podbudowy pod proj. przejazdu z kostki betonowej. Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego fr 0/31,50mm stabilizowanego mechanicznie 20cm. Przedmiar: 92m ²	m ²	92		
5		ODWODNIENIE				
9 d.5	SST-08.05.05	Ścieki podchodnikowe, pozycja obejmuje wykonanie ścieków podchodnikowych z płyt chodnikowych 50 x 50 cm ułożonych na obrzeżach betonowych. Przedmiar: 2m ²	szt	2		
6		KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA				
10 d.6	SST-08.01.01b	Krawężnik betonowy o wym. 15x30x100cm na podsypce cem. - piaskowej 1:4 gr. 3 ÷ 5cm posadowiony na ławie betonowej z oporem, beton C12/15. Pozycja obejmuje koszty zakupu, transportu oraz wbudowania krawężników bet. Przedmiar: 194mb	m	194		
11 d.6	SST-08.01.01b	Krawężnik betonowy najazdowy o wym. 15x22x100cm na podsypce cem. - piaskowej 1:4 gr. 5cm posadowiony na ławie betonowej z oporem, beton C12/15. Pozycja obejmuje koszty zakupu, transportu oraz wbudowania. Przedmiar: 70mb	m	70		
12 d.6	SST-08.03.01	Obrzeże betonowe o wym. 8x30x100cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 5cm. Obrzeże posadowione na ławie żwirowej, z oporem gruntowym. Przedmiar: 244mb	m	242		
13 d.6	SST-08.03.01	Obrzeże betonowe o wym. 8x30x100cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 5cm. Obrzeże posadowione na ławie betonowej z oporem bet. C 12/15. (w obrębie przejazdów) Przedmiar: 52mb	m	52		
7		NAWIERZCHNIE				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
14 d.7	SST-05.03.23a	Nawierzchnia chodnika z kostki bet (kolorowej). Pozycja obejmuje wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3÷5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Pozycja obejmuje koszty zakupu, transportu i wbudowania materiałów nawierzchni (kostki) i podsypki piaskowej. Przedmiar: 304m ²	m ²	304		
15 d.7	SST-05.03.23a	Nawierzchnia przejazdów z kostki bet (kol. grafitowy). Pozycja obejmuje wykonanie nawierzchni przejazdów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cement-piaskowej 1÷4 gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Pozycja obejmuje koszty zakupu, transportu i wbudowania materiałów nawierzchni (kostki) i podsypki piaskowej. Przedmiar: 92m ²	m ²	92		
16 d.7	SST-04.04.01 SST-04.04.02	Nawierzchnia przejazdów z mieszanki kruszywa naturalnego i łamanego 50/50% fr 0/31,50mm stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm. Przedmiar: 140m ²	m ²	140		
8		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
17 d.8	SST-09.01.01	Plantowanie i uporządkowanie terenu od chodnika do ogrodzeń. Przedmiar: 529m ²	m ²	529		
18 d.8	SST-09.01.01	Wykonanie opaski gruntowej za chodnikiem z kostki betonowej szerokość opaski 0,42m Przedmiar: 242m	m	242		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 2	ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE						
2	3 - 3	ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
3	4 - 5	ROBOTY ZIEMNE						
4	6 - 8	PODBUDOWY						
5	9 - 9	ODWODNIENIE						
6	10 - 13	KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA						
7	14 - 16	NAWIERZCHNIE						
8	17 - 18	ROBOTY WYKONCZENIOWE						
		RAZEM netto						
		VAT						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								
W tym:								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								

Słownie: