

PRZEDMIAR ROBÓT – CPV 45233222-1

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH
ADRES INWESTYCJI : STARE BOSEWO GM. DŁUGOSIODŁO-WZDŁÓŻ UL. ROZWOJOWEJ w km. 0+261,00
INWESTOR : GMINA DŁUGOSIODŁO
ADRES INWESTORA : 07-210 DŁUGOSIODŁO WOJ. MAZOWIECKIE
DATA OPRACOWANIA : 15.01.2015r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.01.2015r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 251*1.5+67.5	m ² m ²	 444.000	
				RAZEM	444.000
2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0.15*0.3*261+0.15*0.3*50	m ³ m ³	 13.995	
				RAZEM	13.995
3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wtopione i wystające o wym. 15x30 cm 261	m m	 261.000	
				RAZEM	261.000
4	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej -ob- ramowanie nawierzchni 50	m m	 50.000	
				RAZEM	50.000
5	kalk.własna	Regulacja wysokościowa skrzynek zasuw wod. w pasie robót 7	szt szt	 7.000	
				RAZEM	7.000
6	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem 201	m m	 201.000	
				RAZEM	201.000
7	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na ca- łej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 271.35+67.5	m ² m ²	 338.850	
				RAZEM	338.850
8	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 271.35	m ² m ²	 271.350	
				RAZEM	271.350
9	KNR 2-31 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 271.35	m ² m ²	 271.350	
				RAZEM	271.350
10	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 67.5	m ² m ²	 67.500	
				RAZEM	67.500
11	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej czerwonej gr. 8 cm -wjazdy bramowe 67.5	m ² m ²	 67.500	
				RAZEM	67.500
12	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - szara 271.35	m ² m ²	 271.350	
				RAZEM	271.350
13	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 50	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000
14	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informa- cyjnych o pow. do 0.3 m2 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR 2-31 0706-06	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową 12	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000