

RZ.271.4.1.2015

ZAPYTANIE 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na rozbudowę z przebudową budynku Domu Kultury w miejscowości Długosiodło

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

„Pytanie 1. Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. oraz wydanym przez Urząd Zamówień Publicznych „Komentarzem do ustawy Prawo Zamówień Publicznych” pod redakcją Tomasza Czajkowskiego (wyd. III z 2007 r.) w odniesieniu do art. 96 zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujawnienie wartości szacunkowej netto na w/w zadanie?

Pytanie 2. Proszę o podanie rodzaju jaki ma zostać nałożony na ściany dot. pozycji 77 przedmiaru?

Pytanie 3. Proszę o podanie grubości i parametrów technicznych płyt styropianowych dot. pozycji 78 przedmiaru?

Pytanie 4. Proszę o podanie rodzaju tynku jaki ma zostać nałożony na ościeża dot. pozycji 78 przedmiaru?

Pytanie 5. Proszę o podanie grubości i parametrów technicznych płyt styropianowych dot. pozycji 144 przedmiaru?

Pytanie 6. Proszę o podanie rodzaju tynku jaki ma zostać nałożony na ościeża dot. pozycji 144 przedmiaru?

Pytanie 7. Proszę o podanie grubości i parametrów technicznych płyt styropianowych dot. pozycji 176 przedmiaru?

Odpowiedź:

Ad. 1. Wartość kosztorysowa netto w/w zadania wynosi: 237 317,25 zł. netto.

Ad. 2. W ramach poz. 77 przedmiaru robót, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, na ściany należy nałożyć tynk mineralno - akrylowy.

Ad. 3. W ramach poz. 78 przedmiaru robót, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, należy zastosować płyty styropianowe EPS 70-040, gr. 2 cm.

Ad. 4. W ramach poz. 78 przedmiaru robót, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, na ościeża należy nałożyć tynk mineralno – akrylowy.

Ad. 5. W ramach poz. 144 przedmiaru robót, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, należy zastosować płyty styropianowe EPS 70-040, gr. 2 cm.

Ad. 6. W ramach poz. 144 przedmiaru robót, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, na ościeża należy nałożyć tynk mineralno – akrylowy.

Ad. 7. W ramach poz. 176 przedmiaru robót, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, należy zastosować płyty styropianowe EPS 70-040, gr. 2 cm.

WÓJT GMINY
/-/ Stanisław Jastrzębski