

RZ.271.9.1.2015

ZAPYTANIE 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej nr 440226W Olszaki – Adamowo – Zygmuntowo (łącznie z oznakowaniem skrzyżowań z drogą gminną Przetycz Włociańska – Zygmuntowo i drogą powiatową nr 4408W), remont drogi gminnej Przetycz Włociańska – Zygmuntowo i przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4408W w miejscowości Sieczychy na terenie gminy Długosiodło

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

„Pytanie 1. Prosimy o informację, ile znaków aktywnych U-3a i U-3b należy przyjąć do wyceny w poz. 12 d.5 przedmiaru robót – zał. nr 7b do SIWZ? Czy w w/w pozycji występują ilości robót w szt., czy jako kpl.?

Pytanie 2. Prosimy o potwierdzenie, że w przedmiarze robót – zał. nr 7c do SIWZ zaprojektowano ustawienie kompletu oznakowania A-7 zasilanego solarnie.

Pytanie 3. Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie, jakie bariery ochronne stalowe należy przyjąć do wyceny w przedmiarze robót poz. 18 d.5 – zał. nr 7 b do SIWZ. W przedmiarze robót występują bariery ochronne stalowe SP-05, natomiast na planie sytuacyjnym oznakowania zaprojektowano bariery U-14a, a w legendzie do planu sytuacyjnego oznakowania zaprojektowano bariery energochłonne SP-04?.

Pytanie 4. Prosimy o informację z jakiego materiału ma być wykonana rura na wydłużenie przepustu śr. 600 mm o 1 mb?

Pytanie 5. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ścianki czołowej dla wydłużonego przepustu jako typowa prefabrykowana ścianka czołowa dla wymaganej średnicy rury.?

Odpowiedź:

Ad. 1. Poz. nr 12.d5 przedmiaru robót (zał. nr 7b do SIWZ) obejmuje wycenę i wykonanie po 1 szt. znaków aktywnych U-3a i U-3b wraz z zestawem kompletnego zasilania fotowoltanicznego. Jednostką obmiarową jest - 1 kpl. oznakowania obejmujący dwa aktywne znaki U-3a i U-3b oraz ich zasilanie wraz z połączeniami, masztem i akumulatorem.

Ad. 2. Poz. nr 5d.2 przedmiaru robót (zał. nr 7c do SIWZ) obejmuje wycenę i wykonanie 1 kpl. zawierającego znak aktywny A-7 wraz z masztem, akumulatorem i panelem fotowoltanicznym do zasilania znaku aktywnego.

Ad. 3. W ramach pozycji 18 d.5 przedmiaru robót (zał. nr 7b do SIWZ) należy wycenić oraz wykonać ustawienie bariery stalowej energochłonnej typu SP-05 (wg nowych oznaczeń bariera energochłonna N2W4).

Ad. 4. Istniejący przepust jest wykonany z rur betonowych. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedłużenie z zastosowaniem odcinka rury betonowej, z PEHD lub PP t. Pragma.

Ad. 5. Należy wykonać ściankę czołową monolityczną, tj. z deskowaniem i wylaniem betonu.

Z up. WÓJTA
/-/ Ewa Alicja Karczewska
Zastępca Wójta