
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE
ADRES INWESTYCJI : DĘBIENICA, ZAŁĄS, ŁĄCZKA, BŁOCHY GMINA DŁUGOSIODŁO
INWESTOR : GMINA DŁUGOSIODŁO
ADRES INWESTORA : DŁUGOSIODŁO UL. KOŚCIUSZKI 2
BRANŻA : SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 30.06.2015

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : II kw. 2015

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R + Kp(R)$, M, $S + Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R), M + Z(M), S + Kp(S) + Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.06.2015

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGÓLNA CHAREKTERYSTYKA OBIEKTU

NAZWA INWESTYCJI : Przyłącza wodociągowe w miejscowości Dębienica, Zalas, Łączka, Blochy, gmina Długosiodło
Sieć wodociągowa ułożona w wykopie na podsypce piskowej o gr. 10 cm na głębokości 1.4 m p.p.t. z rur PE o średnicy :

- 40 mm długość - 4655 dla 134 gospodarstw domowych

Przyłącza wodociągowe w budynkach uzbrojone będą w liczniki pomiar poboru wody z zaworem antyskażeniowym oraz kompletem zaworów odcinających.

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSU :

- wykopy szerokoprzestrzenne

- wykop ręczny 10 %

- wykop mechaniczny 90 %

- odtworzenie nawierzchni dróg o nawierzchni nieutwardzonej

- śr. głębokość przykrycia wodociągu 1,40 m ppt.

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18. maja 2004 (DzU z dnia 8 marca 2004 Nr 130, poz. 1389)

Przedmiary robót opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 (DzU z 2004 Nr 202, poz. 2072)

Stawkę roboczogodziny przyjęto w oparciu o stawki stosowane przez lokalnych przedsiębiorców.

Ceny materiałów przyjęto według cen lokalnych hurtowni i producentów.

PODSTAWA WYCENY :

KNNR 1, KNNR 4, KNNR 6, KNNR 11, KNR 2-16, KNR 2-19, KNR 4-01, KALKULACJA WŁASNA

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZEDMIAR ROBÓT PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH W MIEJSCOWOŚCI: DĘBIENICA, ŻALAS, ŁĄCZKA, BŁOCHY GMINA DŁGOSIODEŁO							
1 Razem: przyłącza							
1.1							
1 d.1. 1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.		km	4,655		
2 d.1. 1	KNNR 1 0212-01	Wykopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr. kat. I-II.		m ³	8195,55		
3 d.1. 1	KNNR 1 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.		m ³	270,48		
4 d.1. 1	KNNR 1 0214-01	Zasypanie wykopów .fund. podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gr. I-II.		m ³	7925,07		
5 d.1. 1	KNNR 1 0307-03	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II.		m ³	910,61		
6 d.1. 1	KNNR 1 0318-03	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III.		m ³	910,61		
7 d.1. 1	KNNR 10 0706-01	Podsiew w terenach zadarnionych. Technologia gąsienicowo-kołowa 1 etapowa. Warunki utrudnione i normalne. Brama talerzowa. Gleby lekkie, średnie i torfowe.		ha	0,15		
8 d.1. 1	KNNR 6 0202-05	Naprawa nawierzchni żwirowych, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie		m ²	200		
9 d.1. 1	KNNR 4 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm		m ³	270,48		
10 d.1. 1	KNNR 11 0307-01	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 40 mm.		m	4655		
11 d.1. 1	KNNR 11 0306-01	Nawierтки na istniejących rurociągach PCW o śr. zewn. 90/40 mm		kpl.	9		
12 d.1. 1	KNNR 11 0306-02	Nawierтки na istniejących rurociągach PCW o śr. zewn. 160/50-40 mm.		kpl.	84		
13 d.1. 1	KSNR 11 0304-01	Zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzone z obudową na rurociągach PVC i PE o śr. nominalnej 63/40 i 40/40 mm dla przyłączy		szt.	41		
14 d.1. 1	KNNR 6 0503-06	Umocnienie terenu wokół skrzynek zaworów płytami betonowymi		szt	134		
15 d.1. 1	KNR 2-19 0134-01	Tabliczki informacyjne na ścianie , ogrodzeniu itp.		kpl.	134		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2							
16 d.1. 2	KNNR 4 0130-02	Zawory antyskażeniowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm		szt.	134		
17 d.1. 2	KNNR 4 0130-03	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm		szt.	134		
18 d.1. 2	KNNR 4 0115-03	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm		szt.	134		
19 d.1. 2	KNNR 4 0140-02	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm		kpl.	134		
20 d.1. 2	KNNR 4 0122-06	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 20/25 mm w rurociągach stalowych		kpl.	268		
21 d.1. 2	KNR 4-01 0208-03	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 38 cm		szt.	134		
22 d.1. 2	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm		szt.	134		
23 d.1. 2	Kalkulacja własna	Rozebranie i naprawa płotów		m	66		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: