

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA ZAPLECZE SOCJALNO SPORTOWE
ADRES INWESTYCJI : CHRZCZANKA WŁOŚCIAŃSKA
INWESTOR : GMINNE CENTRUM INFORMACJI, KULTURY SPORTU I REKREACJI UL. MICKIEWICZA 15
ADRES INWESTORA : 07-210 DŁUGOSIODŁO WOJ. MAZOWIECKIE

DATA OPRACOWANIA : 20.01.2010r.

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R + Kp(R)$, M, $S + Kp(S)$
VAT [V]	% $R + Kp(R) + Z(R)$, $M + Z(M)$, $S + Kp(S) + Z(S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Wartość narzutów kosztorysu nie objętych podatkiem VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY
Joanna Gryz
07-200 Wyszki, ul. J. Cieszyńskiego 9
tel. 029 742 46 63
NIP 762-132-44-12 REGON 550707021

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe -CPV 45212290-5					
1	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych	m ²		
d.1	0701-04	0.8*0.8*5+1.45*1.45*3+1.1*1.45	m ²	11.103	
				RAZEM	11.103
2	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m ²		
d.1	0702-04	0.9*2.05*6	m ²	11.070	
				RAZEM	11.070
3	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.nie nadających się do użytku	m ²		
d.1	0511-03	130.5	m ²	130.500	
				RAZEM	130.500
4	kalk. własna	Utylizacja eternitu	m ²		
d.1		130.5	m ²	130.500	
				RAZEM	130.500
5	KNNR 3	Rozbiórka i wykonanie nowej konstrukcji dachów przy pokryciu blachą	m ² poł.		
d.1	0501-03	20.5*7+2.9*3.2	m ² poł.	152.780	
				RAZEM	152.780
6	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome dachu	m ²		
d.1	0606-01	20.5*7+2.9*3.2	m ²	152.780	
				RAZEM	152.780
7	KNNR 3	Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe)	m ²		
d.1	0801-06	53.26	m ²	53.260	
				RAZEM	53.260
2 Instalacja elektryczna CPV 45317000-2					
8	kalk. własna	inst. elektryczna	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3 Roboty wykończeniowe wewnętrzne CPV 45262700-8					
9	KNR 2-02	Żelbetowe płyty stropowe, gr.12cm płaskie	m ²		
d.3	0216-02	60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
10	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo	m ²		
d.3	2003-01	1.2*2.5*2	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR 2-02	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
d.3	0803-06	60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
12	KNR 2-02	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.3	0803-03	50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
13	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
d.3	0321-03	11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
14	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.3	0840-05	[5.52+2.4]*2*2.5+[2.5+2.8]*2*2.5+1.2*4*2.5	m ²	78.100	
				RAZEM	78.100
15	KNR 4-01	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.3	0322-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4 Docieplenie ścian zewn. CPV 45221000-3					
16	KNNR 3	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.o pow.do 5 m2	m ²		
d.4	0604-01	[20.5+6.0]*2*2.99*10%	m ²	15.847	
				RAZEM	15.847
17	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.4	1505-03				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
18 d.4	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
19 d.4	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej 53+5	m		
			m	58.000	
				RAZEM	58.000
20 d.4	KNR 0-23 2614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi gr 6cm.- przy użyciu got. zapraw klejących z got. suchej mieszanki [20.5+6.0]*2*2.99+2.5*2.99*3	m ²		
			m ²	180.895	
				RAZEM	180.895
21 d.4	KNR 2-02 2601-05	- dodatkowa warstwa siatki (parter)	m ²		
		63*1.0+5.*2	m ²	73.000	
				RAZEM	73.000
22 d.4	KNR 0-23 2614-10	dodatek za narożniki wypukłe	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
23 d.4	KNR 4-01 0533-02	Wymiana obróbek-podokienniki z blachy ocynkowanej	m ²		
		[0.8*5+1.45*4]*0.25	m ²	2.450	
				RAZEM	2.450
24 d.4	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe	m ²		
		181	m ²	181.000	
				RAZEM	181.000
5 Posadzki i podłogi CPV 45262321-7					
25 d.5	KNNR 2 1201-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki	m ³		
		[23.7+12.8+6.2*2+6.7*2+41]*0.1	m ³	10.330	
				RAZEM	10.330
26 d.5	KNR 2-02 1101-05	Podkłady murarskie z gruzu	m ³		
		[23.7+12.8+6.2*2+6.7*2+41]*0.15	m ³	15.495	
				RAZEM	15.495
27 d.5	KNNR 2 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki	m ³		
		103.3*0.08	m ³	8.264	
				RAZEM	8.264
28 d.5	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
		103.3	m ²	103.300	
				RAZEM	103.300
29 d.5	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5 cm	m ²		
		103.3	m ²	103.300	
				RAZEM	103.300
30 d.5	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
		103.3	m ²	103.300	
				RAZEM	103.300
31 d.5	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.35mm zatarte na ostro	m ²		
		103.3	m ²	103.300	
				RAZEM	103.300
32 d.5	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu- zem na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
		12.8+6.7+6.2*2	m ²	31.900	
				RAZEM	31.900
33 d.5	KNR 2-02 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
		23.7+6.7+41	m ²	71.400	
				RAZEM	71.400
6 Instalacje sanitaerne CPV 4530000-9					
34 d.6	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
35 d.6	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
36 d.6	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o połączeniach wciskowych	podej.		
		10	podej.	10.000	
				RAZEM	10.000
37 d.6	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC -wywiewka	m		
		3.7	m	3.700	
				RAZEM	3.700
38 d.6	KNR 2-15 0212-01	Montaż kratki ściekowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.6	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
40 d.6	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
41 d.6	KNR 2-15 0225-01	Montaż pisuarów pojedynczych z płuczka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
42 d.6	S-215 0600- 01	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach	m		
		10+15	m	25.000	
				RAZEM	25.000
43 d.6	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
44 d.6	KNNR 4 0232-02	Brodziki natryskowe	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
45 d.6	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
46 d.6	KNR 2-15 0115-04	Baterie natryskowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
47 d.6	kalk. własna	montaż kabin natryskowych	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
48 d.6	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 120dm3	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7 Wykonanie szamba CPV 41120000-6					
49 d.7	kalk. własna	Wykonanie szamba dwukomorowego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
50 d.7	KNR-W 2-15 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm -podłączenie szamba	m		
		3.7	m	3.700	
				RAZEM	3.700