
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont utwardzonego pobocza przy drodze Nr 4401W w miejscowości Długosiodło - ul. Ostrołęcka
ADRES INWESTYCJI : Droga powiatowa Nr 4401W w miejscowości Długosiodło - ul. Ostrołęcka
INWESTOR : Wójt Gminy Długosiodło
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło
BRANŻA : DROGOWA

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Leszek Chmielewski
DATA OPRACOWANIA : 05.06.2017 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.06.2017 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont utwardzonego pobocza przy drodze Nr 4401W w miejscowości Długosiodło - ul. Ostrołęcka					
1		ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	SST- 01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach remontu dróg - trasa dróg w terenie równinnym. Wyznaczenie przebiegu projektowanego remontu pobocza utwardzonego oraz elementów przekroju poprzecznego. Utrzymywanie elementów wyznaczenia przebiegu w trakcie wykonywania robót remontowych. Pozycja obejmuje koszty prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem pobocza utwardzonego w linii krawędzi drogi powiatowej Nr 4401W, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz koszty odtworzenia reperów osnowy geodezyjnej uszkodzonych w trakcie wykonywania robót lub koszty ich przeniesienia. Przedmiar: - km 0+000,00 - 0+693,00 = 693 mb = km 0,693km 0.693	km km	 0.693	
				RAZEM	0.693
2		ROBOTY ZIEMNE			
2 d.2	SST- 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie. Pozycja obejmuje profilowanie poprzeczne i podłużne istniejącej podbudowy o nawierzchni żirowej wraz zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pobocza utwardzonego. Przedmiar: (693,0m - 9,0m) x 1,70m = 1162,80 m2 1162.8	m ² m ²	 1162.80	
				RAZEM	1162.80
3		NAWIERZCHNIA BITUMICZNA			
3 d.3	SST- 05.03.08	Powierzchniowe utrwalenie. Pozycja obejmuje wykonanie nawierzchni pobocza utwardzonego przez 3-krotne powierzchniowe utrwalenie z zastosowaniem żwirów kruszonych frakcji: 6,3/12,80mm; 2/6,3mm; 0/4mm i emulsji asfaltowej kationowej C65B3PU na istniejącej podbudowie z m. kr. łamanego po wcześniejszym profilowaniu poprzecznym, i podłużnym. Przedmiar: (693,0m - 9,0m) x 1,50m = 1026,00 m2 1026	m ² m ²	 1026.00	
				RAZEM	1026.00
4		OZNAKOWANIE			
4 d.4	SST- 07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczkową. Pozycja obejmuje koszty zakupu i odtworzenia malowania oznakowania poziomego tj. P-7c linia przerywana cienka 0,12m wg. odrębnego projektu stałej organizacji ruchu. Przedmiar: (10mb x 0,06m2/m) = 0,60 m2 0.60	m ² m ²	 0.60	
				RAZEM	0.60
5 d.4	SST- 07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczkową. Pozycja obejmuje koszty zakupu i odtworzenia malowania oznakowania poziomego tj. P - 7d linia ciągła cienka 0,12m wg. odrębnego projektu stałej organizacji ruchu. Przedmiar: (693m - 10m) x 0,12m2/m = 81,96m2 81.96	m ² m ²	 81.96	
				RAZEM	81.96