

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska do piłki nożnej oraz bieżni okłnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
INWESTOR : Gmina Długosiodło
BRANŻA : sanitarna - odwodnienie
DATA OPRACOWANIA : 29.06.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.06.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Odwodnienie boiska					
1		Odwodnienie boiska			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w	m ³		
d.1	0206-01	gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg- łość do 1 km - wykop pod rów drenarski/wykop pod rurą drenarską śr. 200mm 0.5*(0.5+0.85)*1.0*360	m ³	243.000	
				RAZEM	243.000
2	KNR 2-01	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyladow- czymi na odległość do 0.5 km (kat. gruntu I-II) wykop pod studnię	m ³		
d.1	0303-01		m ³	0.560	
	analogia	0.14*4		RAZEM	0.560
3	KNR-W 2-01	Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowa- niem kruszywa gr 5cm	m ³		
d.1	0609-01		m ³	18.000	
		0.5*0.1*360		RAZEM	18.000
4	KNR-W 2-01	Ułożenie rur drenarskich śr. 200mm w przygotowanych wykopach	m		
d.1	0610-03		m	360.000	
	analogia	360		RAZEM	360.000
5	KNR 2-01	Ułożenie warstwy zasypki filtrcyjnej z kruszywa łamanego o frkacji 4-32mm	m ³		
d.1	0610-07		m ³	111.960	
	analogia	243-18-0.1*360*3.14		RAZEM	111.960
6	KNR 2-11	Ułożenie studzienki drenarskiej kontrolnej z PCV śr. 425mm	studz.		
d.1	1701-01		studz.	4.000	
	analogia	4		RAZEM	4.000
7	KNR-W 2-18	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm	m ³		
d.1	0511-03		m ³	0.180	
		0.3*0.15*4		RAZEM	0.180
8	KNR-W 2-18	Włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej	szt.		
d.1	0114-03		szt.	1.000	
	analogia	1		RAZEM	1.000
9	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,5 km grunt kat.	m ³		
d.1	0108-07		m ³	100.000	
		IV 100		RAZEM	100.000