

/ Starostwo Powiatowe /

PROJEKT BUDOWLANY		
TEMAT	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ	
INWESTOR	GMINA DŁUGOSIODŁO ul. T. Kościuszki 2 07-210 Długosiodło	
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	XXVI	
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA	143502_2DŁUGOSIODŁO	
OBRĘB EWIDENCYJNY	0010 DŁUGOSIODŁO, 0015 KORNACISKA, 0022 NOWE BOSEWO	
LOKALIZACJA	<u>Długosiodło:</u> Działki nr ew.: 47/6, 47/7, 53, 387/2, 845/1, 845/3, 845/7, 1108, 1124 <u>Kornaciska:</u> Działki nr ew.: 96, 151 <u>Nowe Bosewo:</u> Działka nr ew.: 116, 235, 240, 242, 249, 250, 253/2 Gmina Długosiodło	
AUTOR PROJEKTU	 Michał Gryz 07-200 Wyszaków ul. I-ej AWP 11, Tel. 696 737 741	
Imię i Nazwisko:	Nr uprawnień	Podpis (pieczęć)
Opracował: mgr inż. Michał Gryz		
Projektant: Tadeusz Szczapa	2/93/Os	
Sprawdzający: mgr inż. Jan Malinowski	14/92/Os	

Styczeń 2017

SPIS ZAWARTOŚCI

➤ Strona tytułowa		- 1
➤ Spis zawartości		- 2
➤ Opinia sanitarna		- 3
➤ Protokół nr GG.6630.143.2016		- 4
➤ Pismo nr O.IWY-4105.UP.77.1/17		- 4a
➤ Pismo nr O.IWY-4105.UP.77/16		- 4b
➤ Oświadczenie		- 5
➤ Informacja BIOZ		- 6-10
➤ Ustalenie geotechniczne warunków		- 11
➤ Informacja o obszarze oddziaływania obiektu		- 12
➤ Opis techniczny		- 13-17
➤ Projekt zagospodarowania – przebieg trasy	Rys.01	- 18
➤ Projekt zagospodarowania – przebieg trasy	Rys.02	- 19
➤ Projekt zagospodarowania – przebieg trasy	Rys.03	- 20
➤ Projekt zagospodarowania – przebieg trasy	Rys.04	- 21
➤ Projekt zagospodarowania – przebieg trasy	Rys.05	- 22
➤ Projekt zagospodarowania – przebieg trasy	Rys.06	- 23
➤ Projekt zagospodarowania – przebieg trasy	Rys.07	- 24
➤ Projekt zagospodarowania – przebieg trasy	Rys.08	- 25
➤ Przejście wodociągu pod dnem rzeki	Rys.09	- 26
➤ Przekrój poprzeczny	Rys.10	- 27
➤ Przejście rurociągu pod drogą	Rys.11	- 28
➤ Przejście rurociągu pod drogą	Rys.12	- 29
➤ Przejście rurociągu pod drogą	Rys.13	- 30
➤ Przejście rurociągu pod drogą	Rys.14	- 31
➤ Przejście rurociągu pod drogą	Rys.15	- 32
➤ Przejście rurociągu pod drogą	Rys.16	- 33
➤ Przejście rurociągu pod drogą	Rys.17	- 34
➤ Przejście rurociągu pod drogą	Rys.18	- 35
➤ Decyzja nr IP.6630.2.2017		- 36-37
➤ Decyzja nr IP.6630.111.2016		- 38-39
➤ Zgłoszenie		- 40-43
➤ Wypis		- 44-68
➤ Uprawnienia		/egz.arch./
➤ Zaświadczenie z MOIIB		/egz.arch./

Wyszków 13.02.2017 r.

PPIS-ZNS-714/03/2017

Pracownia Projektowo
- Architektoniczna
„ENEGRAM”
Michał Gryz
ul. I A.W.P. 11
07-200 Wyszków
NIP 762-19-35-469

OPINIA SANITARNA o projekcie sieci wodociągowej

Na podstawie art. 3 pkt. 2 lit. a i art. 12 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412, z późn. zm.), po rozpatrzeniu sprawy wniesionej przez firmę Pracownia Projektowo - Architektoniczna „ENEGRAM” Michał Gryz ul. I A.W.P. 11 07-200 Wyszków - pismo z dnia 10.02.2017 r. (data wpływu do PSSE 10.02.2017 r.), dotyczącej zaopiniowania projektu budowy sieci wodociągowej w msc. Długosiodło dz. ew. nr 47/6, 47/7, 53, 387/2, 845/1, 845/3, 845/7, 1108, 1124, w msc. Kornaciska dz. ew. nr 96, 151 oraz w msc. Nowe Bosewo dz. ew. nr 116, 235, 240, 242, 249, 250, 253/2, gm. Długosiodło, inwestor: Gmina Długosiodło ul. T. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w WYSZKOWIE

opiniuje przedłożony projekt pod względem sanitarno-higienicznym z zastrzeżeniami
jak niżej :

1. Przed oddaniem do użytku sieci wodociągowej należy uzyskać pozytywny wynik badania wody, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)
2. Przed oddaniem do użytku sieci wodociągowej należy uzyskać ocenę higieniczną materiałów i wyrobów użytych do dystrybucji wody, zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)

Uzasadnienie

Projektant przedłożył do uzgodnienia projekt sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Długosiodło, w msc. Kornaciska oraz w msc. Nowe Bosewo, gm. Długosiodło.

Za zgodność
z oryginałem

OPRACOWAŁ
mgr inż. Michał Gryz

Zaprojektowano sieć wodociągową z rur ciśnieniowych PVC o średnicy: 225, 160, 110, 90, 63 mm o łącznej długości sieci: **6101,00 m**, sieć uzbrojona zostanie w zasuwy odcinające. Na trasie nowo projektowanej sieci wodociągowej projektuje się zamontowanie hydrantów nadziemnych p.poż. Zasilanie ww. wodociągu zaprojektowano ze SUW w msc. Długosiodło.

Zestawienie długości sieci wodociągowej i uzbrojenia: rura PVC PN10 DN 225 – 1487,00 m, rura PVC PN10 DN 160 – 1581,00 m, rura PVC PN10 DN 110 – 2228,00 m, rura PVC PN10 DN 90 – 751,00 m, rura PE SDR 17 DN 63 – 54,00 m oraz zasuwa kołnierzowa żeliwna DN 225 mm (1 szt.), zasuwa kołnierzowa z żeliwa szarego DN 160 (2 szt.), zasuwa kołnierzowa żeliwna DN 110 (1 szt.), zasuwa kołnierzowa żeliwna DN 90 (2 szt.), zasuwa kołnierzowa żeliwna DN 63 (1 szt.), hydrant nadziemny żeliwny HN-3 DN 80 mm (21 szt.), rura przeciskowa stalowa czarna DN 323,9 x 8,8 – 123,00 m, rura przeciskowa stalowa czarna DN 273 x 7,1 – 9,00 m, rura przeciskowa stalowa czarna DN 219x6,7 – 12,00 m, rura przeciskowa stalowa czarna DN 168 x 7,3 – 16,00 m.

Przyłącze wodociągowe wykonane zostanie poprzez włączenie do projektowanej sieci z rur PE 40 x 2,4 za pomocą opaski do nawiercania rur z PE i kombinacyjnej zasuwy do nawiercania wraz ze złączką przyłączeniową ISO dla rur PE.

Zaprojektowana sieć wodociągowa spełnia podstawowe wymagania sanitarno - higieniczne.

Otrzymują :

1. Pracownia Projektowo - Architektoniczna „ENEGRAM” Michał Gryz ul. I A.W.P. 11
07-200 Wyszaków
2. Starostwo Powiatowe w Wyszakowie Al. Róż 2, 07-200 Wyszaków
3. HKN w/m
4. a/a

W załączeniu - zwrot projektu 4 egz.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wyszakowie
z up. Beata Kilańczuk-Szawłowska
Beata Kilańczuk-Szawłowska

Wyszków, dn. 23.12.2016 r.

STAROSTA WYSZKOWSKI

Aleja Róż 2
07-200 WYSZKÓW


PROTOKÓŁ NR GG.6630.143.2016

Na podstawie art. 7d pkt. 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015r. poz. 520, tj. z późn. zm.) w dniu 23.12.2016 r. przeprowadzono naradę koordynacyjną w budynku Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.

Wnioskodawca: ENEGRAMMichał Gryz
ul. I AWP 11
07-200 Wyszków

Lokalizacja projektu: Długosiodło, dz. 47/6, 47/7, 53, 74/2, 273, 387/2, 845/1, 845/3, 845/7, 1108, 1124; Kornaciska (gmina Długosiodło), dz. 96, 151;
Bosowo Nowe (gmina Długosiodło), dz. 32, 42/1, 50, 52/1, 60, 64, 66/1, 66/2, 66/3, 72, 76, 86, 102, 116, 118, 119/2, 120, 122/2, 162, 235, 240, 242, 249, 250, 253/2.

Przedmiot uzgodnienia: Projektowana sieć wodociągowa wraz z przyłączami.**Przewodniczący narady:** Inspektor Dorota Cwalina

Nazwa instytucji	Imię i Nazwisko osoby reprezentującej	Stanowisko uczestnika narady	Podpis
Polska Spółka Gazownictwa- Rejon Dystrybucji Gazu Wyszków	JERZY TOMASZEWSKI Tadeusz Łaskowski	BEL LIWAG	
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa-Rejon Energetyczny Wyszków	Dariusz Popowicz		
Orange Polska S.A	Wiesław Szurnicki	<u>Uzgodniam z uwagą:</u> W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą siecią telefoniczną prace ziemne wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego, zabezpieczyć sieć telefoniczną przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubościennymi dwudzielnymi. Przed przystąpieniem do prac ziemnych wykonać wykopy kontrolne w celu lokalizacji sieci telefonicznej. Prace prowadzić pod nadzorem pracownika Orange Polska S.A. o przystąpieniu do robót powiadomić z 7-dniowym wyprzedzeniem Orange Polska S.A. wniosek na stronie www.orange.pl/wnioseknaadzor . Wiesław Szurnicki.	Pan W. Szurnicki zapoznał się z projektem dróg elektrycznych 

Zgodność z typowym schematem

2016 GRU. 23

Z. UL. STAROSTY
GMINA POWIATOWY
mgr inż. Zdzisław SzurnickiZa zgodność
z oryginałem1
OPRACOWAŁ
mgr inż. Michał Gryz

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	Zbigniew Gawłowski	/	
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyszkowie Sp. z o.o.	Wojciech Rojek	NIE DOTYČY	PRZEDSIĘBIORSTWO Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 07-200 Wyszków ul. Komunalna 1
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie- Inspektorat Wyszków	Iwona Dziemianowicz		
Zarząd Powiatu	Ryszard Sędziak	bu.	
Burmistrz Wyszkowa	Michał Szewczyk (Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Rolnictwa)		
	Robert Garbarczyk (Wydział Inwestycji)		
Wójt Gminy Długosiodło	Andrzej Kuczyński	Bez uwagi	INSPEKTOR DROGOWICTWA I INWESTYCYJ inż. Andrzej Kuczyński
Wójt Gminy Brańszczyk	Dariusz Suchenek		
Wójt Gminy Somianka	Mariola Mróz		
Wójt Gminy Rząśnik	Justyna Nowotka		
Wójt Gminy Zabrodzie	Jerzy Nowak		

W trakcie wykonywania prac ziemnych nie naruszyć istniejącej osnowy geodezyjnej /art.48.1 pkt 3 ustawy „Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)/.

Mimo zawiadomienia w naradzie koordynacyjnej nie uczestniczyli:

przedstawiciele PGE Dystrybucja S.A. - Rejon Energetyczny Wyszków, PEC Sp. z o.o., WZM i UH w Warszawie- Inspektorat Wyszków,

Zgodność z oryginałem stwierdzam:

2016 GRU. 23

Z up. STAROSTY
POWIATOWY
miej. inż. Jolanta Sędziak

Z up. STAROSTY
Dorota Cwalina
Inżynier w Wydziale Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami



**Wojewódzki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział Ostrołęka**

07-409 Ostrołęka, ul. Poznańska 19
tel. 29 760 32 26 / fax 29 760 46 57

<http://wzmiluw.waw.pl> e-mail: p.ostroleka@wzmiluw.waw.pl

O.JWY-4105.UP.77.1/17

Ostrołęka, dn. 06.02.2017 r.

ENEGRAM Michał Gryz
ul. AWP 11
07-200 Wyszaków

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Ostrołęce przesyła sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w treści uzgodnienia WZMIUW z dnia 10.11.2016 r. znak: O/IWY 4105.UP.77/16 Sprostowanie dotyczy numeru działki i nazwy obrębu stanowiącej grunt pod powierzchniową wodą płynącą – rzeką Wymakracz. W uzgodnieniu błędnie wskazano działkę nr ewidencyjny 273 obręb Długosiodło. Prawdłowo powinno być – działka nr ewidencyjny 96 obręb Komaciska, gm. Długosiodło.

Pozostałe warunki podane w piśmie nie ulegają zmianie.

Sprawy personalne
Inż. Działosiński
tel. 29 742-41 16

**DYREKTOR ODDZIAŁU
WZMIUW w Ostrołęce**
mgr inż. Sławomir Lipka

*Za zgodność
z oryginałem*

Mazowsze.
samorząd województwa

OPRACOWAŁ

mgr inż. Michał Gryz



**Wojewódzki Zarząd Melioracji
i Urzędzeń Wodnych w Warszawie
Oddział Ostrołęka**

07-409 Ostrołęka, ul. Poznańska 19
tel./fax. 29 760-36-97

<http://wzmiuw.waw.pl>, e-mail: insp.ostroleka@wzmiuw.waw.pl

O.JWY-4105.UP.77/16

Wyszków, dn. 10.11.2016 r.

ENEGRAM Michał Gryz
ul. AWP 11
07-200 Wyszków

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Ostrołęce w odpowiedzi na pismo z dnia 08.11.2016 r., po zapoznaniu się z załączoną mapą sytuacyjną z zaznaczonym miejscem przekroczenia projektowanej trasy wodociągu o średnicy DN 225 pod rzeką Wymakracz w km 10+106 w miejscowości Długosiodło, uprzejmie informuje:

1. Działka numer ewid. 273 obręb Długosiodło stanowi grunt pokryty powierzchnią wodą płynącą o nazwie Wymakracz. W związku z kolizją projektowanego wodociągu z ww. ciekim wykonanie przejścia wymaga spełnienia następujących warunków:
 - przejście pod dnem rzeki należy wykonać w rurze osłonowej metodą przecisku,
 - rura osłonowa winna być wydłużona poza górne krawędzie skarpy cieku min. 2,5 m w każdą stronę,
 - rura osłonowa na całej długości winna być posadowiona na głębokości min. 1,5 m poniżej rzędnej dna istniejącego cieku (licząc od wierzchu rury osłonowej),
 - roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby z uprawnieniami w zakresie wodnomelioracyjnymi,
 - wszelkie szkody powstałe w wyniku realizacji inwestycji i eksploatacji instalacji obciążają Inwestora,
 - inwestor zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych decyzji prawem wymaganych,
 - dostarczenia inwentaryzacji powykonawczej nowo wybudowanej sieci w obrębie rzeki.

Ponadto informuję, że dokumentacja powinna zawierać wyliczenie powierzchni gruntu należącego do Skarbu Państwa, zajętego przez sieć. Powierzchnia ta niezbędna jest do przejęcia w użytkowanie z tytułu zajęcia pasa gruntu działki nr ewid. 273 obręb Długosiodło stanowiącego rzekę Wymakracz. Stosownie do artykułu 20 ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz. U z 2015, poz. 469z późn. zm.) grunty pokryte wodami oddaje się w użytkowanie za opłatą roczną.

Sprawę prowadzi:
Iwona Dziemianowicz
tel. 29 342-41-18

**DYREKTOR ODDZIAŁU
WZMIUW w Ostrołęce**

mgr inż. Sławomir Lipka

*Za zgodność
z oryginałem*

**OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH
O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ**
(Podstawa prawna Art.20, pkt.4 ustawy Prawo Budowlane)

My niżej podpisani sporządziliśmy i sprawdziliśmy projekt budowlany sieci wodociągowej biegnącej po działkach: Długosiodło – 47/6, 47/7, 53, 387/2, 845/1, 845/3, 845/7, 1108, 1124; Kornaciska – 96, 151; Nowe Bosewo – 116, 235, 240, 242, 249, 250, 253/2 gmina Długosiodło.

Jest on zgodny z obowiązującym prawem, przepisami budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branża: SANITARNA	Projektant	Piecątka i podpis projektanta
projektant	Tadeusz Szczapa 2/93/Os	
sprawdzający	mgr inż. Jan Malinowski 14/92/Os	

Styczeń 2017r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa sieci wodociągowej
Długosiodło, Kornaciska, Nowe Bosewo gm. Długosiodło

2. Inwestor:

Gmina Długosiodło
ul. T. Kościuszki 2
07-210 Długosiodło

3. Opracował:

ENEGRAM Michał Gryz
ul. I AWP 11
07-200 Wyszków
mgr inż. Michał Gryz

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.1. Podstawa opracowania

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2000r. Nr 06 poz. 1126)
- Ustawa z dn. 27.03.2003r. o zmianie – Prawo budowlane oraz z zmianie niektórych ustaw 9 Dz. U. Nr 80, poz. 718) tj. z dniem 11.07.2003r.

1.2. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów

Sieć wodociągowa rozdzielcza z rur ciśnieniowych PVC o średnicy DN 225, 160, 110, 90, 63 biegnąca w pasie dróg i w części po działkach prywatnych w miejscowości Długosiodło, Komaciska, Nowe Bosewo gmina Długosiodło.

1.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na terenie, w którym realizowane są roboty budowlane znajdują się:

- kable energetyczne,
- kable telefoniczne,
- sieć wodociągowa,
- kanalizacja sanitarna i deszczowa

Nie wyklucza się występowania w terenie innego uzbrojenia, niewykazanego na podkładach.

Dane o przebiegu istniejącego uzbrojenia uzyskano na podstawie analizy planów sytuacyjno-wysokościowych w skali 1: 500 i 1: 1000.

1.4. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

W zagospodarowaniu terenu występują elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi tj. kable wysokiego napięcia oraz gazociąg wysokiego ciśnienia. Czynnikiem mogącym generować zagrożenie jest ruch drogowy, w szczególności niewłaściwe zachowanie jego uczestników tj. pieszych i kierowców pojazdów.

Wykopy będą realizowane poniżej 1,5 m, istnieje ryzyko zasypania.

1.5. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych oraz wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwom

Zagrożenia mogące wystąpić przy pracach wymienionych w § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1.5.1. Roboty wg § 6 p.1b Rozp. Min. Infrastr. z dn. 23.06.2003r.

- Roboty będą prowadzone w wykopach ponad 1.5m, występuje ryzyko zasypania wykopów,

1.5.2. Roboty wg § 6 p.1f Rozp. Min. Infrastr. z dn. 23.06.2003r

- Ryzyko wynikające z pracy przy użyciu dźwigu
 - przygnięcie przemieszczanym ładunkiem
 - urazy mechaniczne

- inne prace wymagające użycia dźwigu, (rozładunek rur, pomp, elementów pompowni)

Środki zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania w/w robót budowlanych:

Środki techniczne:

- kaski ochronne
- odzież ochronna
- bariery zabezpieczające; wydzielane i ogrodzenie stref niebezpiecznych
- taśmy, tablice i znaki ostrzegawcze;

środki organizacyjne:

- kwalifikacje pracowników
- aktualne świadectwo zdrowia
- aktualne świadectwo przydatności do wykonywania w/w robót
- nadzór nad pracownikami
- bezpośredni nadzór gestorów uzbrojenia lub zgłoszenie rozpoczęcia prac w zależności od warunków zawartych w uzgodnieniach
- praca pod nadzorem

1.5.3. Roboty wg § 6 p.1k Rozp. Min. Infrastr. z dn. 23.062003r.

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym

Ryzyko takie wystąpi w pasie mniejszym niż 3m od przewodów linii napowietrznej nn:

- wykopy, montaż odcinków sieci kanalizacyjnej
- wykopy, montaż przyłączy
- zasyпка wykopów;

Środki zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania w/w robót budowlanych:

Środki techniczne:

- kaski ochronne;
- odzież ochronna;
- bariery zabezpieczające; oznakowanie stref niebezpiecznych,
- taśmy, tablice i znaki ostrzegawcze;
- czujniki napięcia dla maszyn pracujących w strefach niebezpiecznych pod liniami elektroenergetycznymi

Środki organizacyjne:

- kwalifikacje pracowników
- aktualne świadectwo zdrowia
- aktualne świadectwo przydatności do wykonywania w/w robót
- nadzór nad pracownikami
- bezpośredni nadzór gestorów uzbrojenia lub zgłoszenie rozpoczęcia prac w zależności od warunków zawartych w uzgodnieniach
- praca pod nadzorem

1.5.4. Roboty wg § 6 p.4 Rozp. Min. Infrestr. z dn. 23.06.2003r.

Roboty prowadzone w sąsiedztwie pasów ruchu, po których odbywa się ruch drogowy

- ryzyko wypadku
- Wykopy, montaż odcinków sieci kanalizacyjnej
- Zasyпка wykopów;

Przestrzeganie zasad organizacji ruchu pozwoli zapobiec niebezpieczeństwu wykopów dla użytkowników drogi.

Środki zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania w/w robót budowlanych:

Środki techniczne:

- Kwalifikacje pracowników
- Wdrożona organizacja ruchu zastępczego
- Aktualne świadectwo zdrowia
- Aktualne świadectwo przydatności do wykonywania w/w robót
- Nadzór nad pracownikami
- Bezpośredni nadzór gestorów uzbrojenia lub zgłoszenie rozpoczęcia prac w zależności od warunków zawartych w uzgodnieniach
- Praca pod nadzorem

1.5.5. Roboty wg § p.6a Rozp. Min. Infrastr. z dn. 23.06.2003r.

- **Ryzyko zatrucia gazami**
- nie występuje w normalnych warunkach
- **Ryzyko urazu mechanicznego**
- prace polegające na zgrzewaniu czołowo rur PE, rozładunek rur.

Środki zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania w/w robót budowlanych:

Środki techniczne:

- kaski ochronne
- odzież ochronna
- bariery zabezpieczające; wydzielenie i ogrodzenie stref niebezpiecznych
- taśma, tablice i znaki ostrzegawcze;

Środki organizacyjne:

- kwalifikacje pracowników
- aktualne świadectwo zdrowia
- aktualne świadectwo przydatności do wykonywania w/w robót
- nadzór nad pracownikami
- bezpośredni nadzór gestorów uzbrojenia lub zgłoszenie rozpoczęcia prac w zależności od warunków zawartych w uzgodnieniach
- praca nad nadzorem

1.5.6. Roboty wg § 6 p. 10 Rozp. Min. Infrastr. z dn. 23.06.2003r.

Ryzyko wynikające z prowadzenia robót montażowych i demontażowych elementów prefabrykowanych o masie przekraczającej 1,0t

- przygniecenie elementów
- urazy mechaniczne

Środki zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania w/w robót budowlanych:

Środki techniczne:

- bariery zabezpieczające; wydzielenie i ogrodzenie stref niebezpiecznych
- taśmy, tablice i znaki ostrzegawcze, oświetlenie ostrzegawcze;

Środki organizacyjne:

- kwalifikacje pracowników

- aktualne świadectwo zdrowia
- aktualne świadectwo przydatności do wykonywania w/w robót
- nadzór nad pracownikami
- bezpośredni nadzór gestorów uzbrojenia lub zgłoszenie rozpoczęcia prac w zależności od warunków zawartych w uzgodnieniach
- praca nad nadzorem

1.5.7. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed przystąpieniem do poszczególnych rodzajów robót osoba wyznaczona, posiadająca odpowiednie wymagane uprawnienia udzieli instruktażu (w miejscu wyznaczonym) osobie lub grupie **osób wykonującej** roboty.

Kierownik zobowiązany jest opracować PLAN BIOZ

OPRACOWAŁ :

USTALENIA GEOTECHNICZNE WARUNKÓW

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE:

W miejscu projektowanej sieci wodociągowej w miejscowościach Długosiodło działki ew. nr: 47/6, 47/7, 53, 387/2, 845/1, 845/3, 845/7, 1108, 1124, Kornaciska dz. ew. nr 96, 151, Nowe Bosewo dz. ew. nr 116, 235, 240, 242, 249, 250, 253/2 stwierdzono występowanie gruntu jednorodnego w postaci piasku. Poziom zwierciadła wód gruntowych znajduje się poniżej projektowanego budynku. Nie stwierdzono występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA:

Projektowana budowla zaliczona jest do pierwszej kategorii geotechnicznej ze względu na proste warunki gruntowe. Sposób posadowienia przyjęto, że pod warstwą powierzchniową zalegają grunty piaszczysto-gliniane o wytrzymałości 1,5 kg/cm².

USTALENIA KOŃCOWE:

Na podstawie oględzin przeprowadzonych z udziałem inwestora i po dokonaniu wyrywkowych odkrywek gruntu stwierdzono możliwość posadowienia w/w budowli.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Dla planowanego przedsięwzięcia brak jest potrzeby przeprowadzenia postępowania oceny oddziaływania na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, gdyż nie zalicza się ono na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397) do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Postępowanie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadza się dla rurociągów wodociągowych magistralnych do przesyłania wody oraz przewodów wodociągowych doprowadzających wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową.

Natomiast projektowany wodociąg jest wodociągiem rozdzielczym, zaprojektowano przewody wodociągowe doprowadzające wodę z magistrala do przyłączy a więc nie dotyczy przypadku przedsięwzięcia określonego w paragrafie 3 ust. 1 pkt 68 w/w rozporządzenia. Inwestycja zlokalizowana jest poza zasięgiem obszarów chronionych na podstawie przepisów o ochronie przyrody oraz poza obszarami objętymi przyrodniczą ochroną konserwatorską. Projektowana sieć wodociągowa poprawi stan środowiska na obszar objętym projektem w miejscowości Długosiodło, Kornaciska, Nowe Bosewo Gmina Długosiodło.

Planowana inwestycja nie narusza uzasadnionych interesów osób trzecich w zakresie:

- dostępu do drogi publicznej,
- możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz środków łączności,
- uciążliwości powodowania przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,
- zanieczyszczenia wody, powietrza i gleby.

Po przeanalizowaniu warunków technicznych i przepisów szczególnych obszar oddziaływania projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej mieści się w granicach własnych działek i nie będzie wychodziła poza granice w/w działek.

OPIS TECHNICZNY

**Do projektu budowlanego budowy sieci wodociągowej w miejscowości Długosiodło,
Kornaciska, Nowe Bosewo Gm. Długosiodło**

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentację niniejszą opracowano na podstawie umowy zawartej z Gminą Długosiodło. Projekt budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Długosiodło, Kornaciska, Nowe Bosewo Gm. Długosiodło.

2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE

Do opracowania dokumentacji wykorzystano następujące materiały:

- Mapę sytuacyjno – wysokościową w skali 1:500, 1:1000
- Uzgodnienia ZUD
- Uzgodnienia z Gminą Długosiodło
- Uzgodnienie z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Ostrołęka
- Uzgodnienia z Starostwem Powiatowym w Wyszowie
- Obowiązujące normy i przepisy

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zgodnie z umową i ustaleniami z Inwestorem niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowy sieci wodociągowej i przyłączy. Projektowana trasa sieci wodociągowej przebiegać będzie w pasie drogowym w miejscowości Długosiodło działki ew. nr: 47/6, 47/7, 53, 387/2, 845/1, 845/3, 845/7, 1108, 1124, Kornaciska dz. ew. nr 96, 151, Nowe Bosewo dz. ew. nr 116, 235, 240, 242, 249, 250, 253/2, 66/1, 66/2, 66/3, 120. Zasilanie w/w wodociągu zaprojektowano ze SUW w miejscowości Długosiodło. Wg wyliczonego bilansu zaopatrzenia na wodę gospodarczo – bytową mieszkańców, inwentarza żywego oraz ochronę p. pożarową według ówczesnej normy PN-71/B-02863. Przewidziano w niniejszym projekcie dostarczenie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru tj. z wydatkiem 5 l/s przy ciśnieniu równym 20m. sł. w.

4. SIEĆ WODOCIĄGOWA

4.1. OBLICZENIE SIECI WODOCIĄGOWEJ

Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej dla określenia średnic i ciśnień, przeprowadzono dla przypadku najbardziej niekorzystnego przy doprowadzeniu wody na cele p. pożarowe i gospodarczo bytowe. Przy obliczeniach strat ciśnienia program wykorzystuje równanie Darcy-Weisbacha z uwzględnieniem współczynnika oporów liniowych wg Colebrooka – White'a (zgodnie z normą PN-76/M-34034).

Chropowatość bezwzględna przyjęto dla rur PVC $k=0,025$ mm.

Wymagana wysokość ciśnienia w sieci dla gaszenia pożaru wynosi:

- dla bezpośredniego gaszenia pożaru z hydrantu p.poż. – 20 m sł.w.
- poprzez motopompę podłączoną do hydrantu p.poż. – 10 m sł.w.

Wymagana wysokość ciśnienia w sieci przy rozbiórach bytowo – gospodarczych dla budynków piętrowych wynosi 14 m sł.w.

Obliczenia wykonano kolejno dla wszystkich węzłów sieci wodociągowej.

4.2. SIEĆ WODOCIĄGOWA ROZDZIELCZA

Sieć wodociągową zaprojektowano z rur ciśnieniowych PVC o średnicy: 225, 160, 110, 90, 63 mm. Połączenia w węzłach sieci wodociągowej zaprojektowano z kształtek i armatury żeliwne szare. Rury PVC z wydłużonym kielichem, uszczelka wargowa z elastomeru EPDM, z pierścieniem wzmacniającym z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym zgodnie z normą PN-EN 681-1 WC. Uszczelki trwale i termicznie mocowane w kielichu rur w trakcie procesu technologicznego, natomiast przy średnicy DN 63 mm metodą zgrzewania. Przy połączeniach kołnierzych (hydranty) zastosowano uszczelki klinkierytowe. Przykrycie wodociągu powinno wynosić 1.5 m.

Szczegółowy przebieg zmiany trasy sieci wodociągowej przedstawiono na mapach sytuacyjnych w skali 1:500 i 1:1000 załączonych w części rysunkowej.

Trasa wodociągu wymaga wytyczenia przez geodetów z dostosowaniem się do uwag zawartych w uzgodnieniu ZUD.

5. ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI SIECI WODOCIĄGOWEJ I PRZYŁĄCZY

5.1. ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI SIECI WODOCIĄGOWEJ I UZBROJENIA:

Rura PVC PN10 DN 225	- 1487,00 m
Rura PVC PN10 DN 160	- 1591,00 m
Rura PVC PN10 DN 110	- 1743,00 m
Rura PVC PN10 DN 90	- 751,00 m
Rura PE SDR 17 DN 63	- 54,00 m

Łączna długość sieci - 5626,00 m

Zasuwa kołnierkowa żeliwna DN 225 mm	- 1 szt.
Zasuwa kołnierkowa z żeliwa szarego DN 160	- 2 szt.
Zasuwa kołnierkowa żeliwna DN 110 m	- 1 szt.
Zasuwa kołnierkowa żeliwna DN 90 mm	- 2 szt.
Zasuwa kołnierkowa żeliwna DN 63 mm	- 1 szt.
Hydrant nadziemny żeliwny HN-3 DN 80 mm	- 21 szt
Rura przeciskowa stalowa czarna DN 323,9x8,8	- 123,00 m
Rura przeciskowa stalowa czarna DN 273x7,1	- 9,00 m
Rura przeciskowa stalowa czarna DN 219x6,7	- 12,00 m
Rura przeciskowa stalowa czarna DN 168x7,3	- 16,00 m

6. UZBROJENIE SIECI WODOCIĄGOWEJ

Projektowana sieć wodociągowa uzbrojona będzie w zasuwy odcinające. Wszystkie skrzynki należy zabezpieczyć płytkami betonowymi i oznakować tabliczkami zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na trasie nowo projektowanej sieci wodociągowej projektuje się zamontowanie hydrantów nadziemnych p.poż.,.

7. PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE

Przyłącze wodociągowe wykonać poprzez włączenie się do projektowanej sieci z rur PE 40x2,4 za pomocą opaski do nawiercania rur z PE i kombinacyjnej zasuwy do nawiercania wraz ze złączką przyłączeniową ISO dla rur PE. Zasuwa musi być wyposażona w przedłożeniu trzpienia zasuwy typ teleskopowy oraz skrzynkę uliczną z włazem żeliwnym.

Do pomiaru ilości zużytej wody przez poszczególne budynki należy na przyłączach zainstalować wodomierze JS 2,5 Smart C+ Jednostrumieniowe suchobieżne DN 20 mm. Szczegółowe podejścia pod wodomierz w budynku przedstawiono na rysunku. Za układem pomiarowym

należy zainstalować zawór antyskażeniowy wg PN-B-01706/AZ1 Typu EA DN 32. Przejście rurociągu przez ściany budynku wykonać ręcznie. Na przyłączach wodociagowych należy stosować zasuwę domowe kołnierzone z miękkim uszczelnieniem klina na ciśnienie nominalne 1 MPa.

ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI PRZYŁĄCZY

Rura PE DN 40x2,4	- 18 szt. przyłączy długości -422,00 m
Zasuwa domowa kołnierзова DN 40	- 18 szt.
Zestaw wodomierzowy+zawór antyskażeniowy	- 18 szt.
Tabliczki metalowe	- 18 szt.

8. PRZEJŚCIE POD DROGĄ

W związku z koniecznością przejścia poprzecznego z rurociągiem wodociagowym projektuje się wykonanie przecisku pod drogą rurą przeciskową stalową czarną (zgodnie z PN 80/H-74209).

Rura przewodowa wodociagowa wprowadzona do wewnątrz rury przeciskowej nie powinna spoczywać na rurze przeciskowej. Przed przystąpieniem do robót należy wystąpić z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym i ustalenie szczegółów wykonawstwa oraz przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego.

Szczegóły wykonania i trasę przecisku pokazano na rysunkach.

9. TRASOWANIE SIECI

Wytyczenie trasy należy wykonać zgodnie z projektem, zachowując jednocześnie minimalne odległości:

- od budynków - 3.0 m
- od słupów - 1.0 m
- od pasa drzew - 2.5 m
- od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - 0.8 m
- od przewodów kanalizacyjnych - 2.0 m
- od punktów geodezyjnych - 1.0 m

Dopuszcza się usytuowanie przewodów wodociagowych w odległości mniejszej od podanych pod warunkiem wykonania sieci wodociagowej metodą podkopu, przewiertem lub przeciskiem w rurze stalowej osłonowej.

10. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne przy wykonaniu sieci należy prowadzić zgodnie z normą branżową MGK PN62/8338-02. "Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne".

Głębokość przykrycia sieci rozdzielczej przyjęto 1.5 m. Na dnie wykopu pod układanym rurociągiem należy wykonać podsypkę z piasku o gr. 5- 10 cm. W niniejszym projekcie odcinek sieci wodociagu rozdzielczego zaprojektowano w pasie drogowym. Wykopy pod powyższy wodociąg zaprojektowano jako skarpowe. Tam gdzie pozwolą na to warunki, należy wykop pod wodociąg wykonywać mechanicznie przy pomocy koparek ze składowaniem ziemi na odkład. W miejscach zabudowanych i zadrzewionych wykopy wykonywać ręcznie, bez uszkodzenia korzeni drzew. Przy nadmiernych zbliżeniach przewodu wodociagowego do drzew, przewód układać metodą podkopu. Roboty ziemne w miejscach krzyżowych z kablami NN (przyłącza), należy wykonać ręcznie, kabel wyłączyć spod napięcia i w miejscu skrzyżowania zabezpieczyć rurą ochronną.

Przy słupach zachować odległość min. 1.0 m od podziemnych części słupów oraz zapewnić w czasie wykonywania wykopów dojazd do stanowisk słupowych.

11. PRÓBA CIŚNIENIOWA, PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA SIECI WODOCIĄGOWEJ

Próbe ciśnieniową należy dokonywać na odcinkach przewodu nie dłuższych niż 500m przy temperaturze zewnętrznej nie niższej niż +4°C.

Przed rozpoczęciem próby przewód należy napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć. Sieć wodociągową należy poddać ciśnieniu próbnemu, wynoszącym 1.0MPa. Odcinek poddany próbie jest szczelny, jeżeli przy zamkniętym dopływie wody w czasie 30min. nie będzie spadku ciśnienia.

Przed oddaniem wodociągu do użytku należy przeprowadzić płukanie i dezynfekcję. Rury należy płukać dużym ciśnieniem i przepływem wody przy otwartych hydrantach na końcu wodociągu. Po 24 godzinnej stojce wody z roztworem chloru rurociąg płuczemy wodą ze stacji wodociągowej do momentu wypłynięcia na końcu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru.

12. ZABEZPIECZENIE RUCHU

Miejsce wykonywania robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami (Dz.U.Nr 53 z dnia 2.12.1961r., Dz.U. Nr 55 z 1972r.) poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier ochronnych i oświetlenie na okres nocy.

Należy również wykonać tymczasowe mostki przejazdowe do poszczególnych zagród nad prowadzonymi wykopami.

13. MONTAŻ PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH

Montaż przewodów wodociągowych wykonać zgodnie z Instrukcją wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów wodociągowych z nieplastyfikowanego PVC oraz zgodnie ze schematem węzłów.

Rury stalowe ocynkowane należy zabezpieczyć taśmą Denso.

W celu stabilizacji ułożonego przewodu wodociągowego i zabezpieczenia go przed wybočeniem należy w węzłach wykonać bloki oporowe. Bloki oporowe należy wykonać z betonu wg norm; BN-81/9192/05, BN-81/9192/04 - wymiary i warunki stosowania.

Bloki te należy wykonać również w miejscach montażu hydrantów (pod trójnik oraz kolano stopowe).

14. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Na trasie sieci wodociągowej występują grunty w postaci: piasków, piasków zaglinionych i glin piaszczystych.

Do celów kosztorysowych przyjęto następujące kategorie gruntu (wg KNSK)

- kat II - 70 %
- kat III - 30 %

Grunty o normalnej wilgotności. Woda gruntowa może występować lokalnie w obszarach płytko zalegających glin piaszczystych.

15. OZNAKOWANIE

W celu ułatwienia i usprawnienia eksploatacji wszystkie urządzenia i uzbrojenia należy oznakować wg obowiązujących wytycznych. Hydranty i zasuwy oznakować tabliczkami malowanymi umieszczonymi na słupach betonowych lub urządzeniach stałych. Hydranty nadziemne p.poż. pomalować na kolor czarny.

15. WARUNKI BHP

Wszystkie prace należy prowadzić ze ścisłym zachowaniem warunków BHP, tj: rozporządzenia MBPNBz dnia 28.03.1972r. "w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych,,


PN-83/B-8836-02- roboty ziemne- wykopy otwarte pod przewody wod-kan,

PN-88/B-06050- roboty ziemne budowlane- wykopy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.

UWAGA!

- po podłączeniu obiektu do wybudowanej sieci wodociągowej należy odłączyć istniejące przyłącza z własnego ujęcia.
- sieć i przyłącza wody w stanie odkrytym należy zgłosić do inwentaryzacji powykonawczej.

Powierzchnia gruntu należącego do Skarbu Państwa, zajętego przez sieć $L = 1,50 \text{ m}^2$.



POŚWIADCZAM ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM KOPII MAPY
DO CELÓW PROJEKTOWYCH

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

INWESTOR:
GMINA DŁUGOSIODŁO
ul. T. Kosciuszki 2
07-210 Długosiodło

ADRES INWESTYCJI:
Długosiodło, Bosowo Nowe
GMINA DŁUGOSIODŁO

LEGENDA:
ZL - ZASUWA LINIOWA
ZD - ZASUWA DOMOWA
HP - HYDRANT PPOŻ.

PROJEKTOWANA SIĘĆ WODOCIĄGOWA

Projekt zagospodarowania opracowano na kopii mapy
do celów projektowych w skali 1:500 zarejestrowanej
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej Starosty Wyszkowskiego w dniu 05.08.2016
pod numerem P.1435.2016.1778

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH ARKUSZ 13	
Oznaczenie zgłoszenia pracy geodezyjnej	GG.6640.1544.2016
Jednostka	Identyfikator 143502_2 Nazwa Długosiodło
Obwód ewidencyjny	Identyfikator 0010 Nazwa DŁUGOSIODŁO
Skala mapy	1000
Nazwa układu płaskich	Układ 2000 s. 7
Wysokości	Kronsztadt 86
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	-----
Informacja o pochodzeniu gleby	mineralna
Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach publicznych. Mapa nie dotyczy 579 ust. 5 rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. Nr 263 poz. 1572) - mapa do projektu wodociągu W zaktualizowanym obszarze mapa jest aktualna na dzień 2016-07-25	

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, a także w oparciu o materiały podstawowe zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Identyfikator ewidencyjny materialnego zasobu - operatu technicznego

Data wypisu z operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu

Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ

Starosta Wyszkowski

05.08.2016

Z up. Starosta

146/4

Beata Rudnicka

Zasw. MBP 12165

USŁUGI GEODEZYJNE

Rudnicka Beata

07-200 Wyszków ul. Pułtuską 145/17


tel. 605 284 480

MIĘ 762-102 44-43 REGON 560434468

GEODETA UPRAWNIONY

Beata Rudnicka

Zasw. MBP 12165



Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany w ewidencji materiałów geodezyjnych - zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego

Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu

Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ

STAROSTA WYSZKOWSKI

P.1435

05.08.2016

Z up. Starpsty

Zofia Mioduska

Kierownik Biura Geodezji i Kartografii

MAPA DO CEŁÓW PROJEKTOWYCH ARKUSZ 12		
Oznaczenie zgłoszenia pracy geodezyjnej	GG. 6640. 1544. 2016	
Jednostka	Identyfikator	143502_2
	Nazwa	Długosiodło
Obręb ewidencyjny	Identyfikator	0022
	Nazwa	NOWE BOSEWO
	Identyfikator	0010
	Nazwa	DŁUGOSIODŁO
Skala mapy	1000	
Nazwa układu współrzędnych	Prostokątnych płaskich	Układ 2000 s. 7
	Wysokości	Kronsztadt 86
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Informacja o pochodzeniu gleby	mineralna	
Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach publicznych.		
Mapa nie dotyczy §79 ust. 5 rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U Nr 263 poz. 1572)- mapa do projektu wodociągu		
W określonym obszarze mapa jest aktualna na dzień 2016-07-25		

USŁUGI GEODEZYJNE

Rudnicka Beata

07-200 Wyszki, ul. Pułuska 145/17


tel. 605 284 480

NIP 762-102-44-43 REGON 550434468

GEODETA UPRAWNIIONY

Beata Rudnicka

Zaśw. MGRB 141165



POŚWIADCZAM ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM KOPII MAPY
DO CELÓW PROJEKTOWYCH

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

INWESTOR:
GMINA DŁUGOSIODŁO
ul. T. Kosciuszki 2
07-210 Długosiodło



ADRES INWESTYCJI:
Długosiodło, Bosewo Nowe
GMINA DŁUGOSIODŁO

LEGENDA:
ZL - ZASUWA LINIOVA
ZD - ZASUWA DOMOWA
HP - HYDRANT PPOŻ.

PROJEKTOWANA SIĘĆ WODOCIĄGOWA

Projekt zagospodarowania opracowano na kopii mapy do celów projektowych w skali 1:500 zarejestrowanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starosty Wyszowskiego w dniu 05.08.2016 pod numerem P.1435.2016.1778

ENEGRAM Michał Gryz		
07-200 WYSZKÓW ul. IAWP 11 tel. 696 737 741		
SKALA	OBIEKT	NR RYS.
1:1000	SIĘĆ WODOCIĄGOWA	04
ADRES	DŁUGOSIODŁO, BOSEWO NOWE GM. DŁUGOSIODŁO	
TEMAT	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA - PRZEBIEG TRASY	
OPRACOWAŁ:		DATA
mgr inż. Michał Gryz		01.2017 r.
PROJEKTOWAŁ:		
Tadeusz Szczepa upr. 2/93/Os		
SPRAWDZIŁ:		
mgr inż. Jan Malinowski upr. 14/92/Os		



POŚWIADCZAM ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM KOPII MAPY
DO CELÓW PROJEKTOWYCH

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

INWESTOR:
GMINA DŁUGOSIÓDŁO
ul. T. Kosciuszki 2
07-210 Długosiodło

ADRES INWESTYCJI:
Długosiodło, Bosewo Nowe
GMINA DŁUGOSIÓDŁO

LEGENDA:
ZL - ZASUWA LINIOWA
ZD - ZASUWA DOMOWA
HP - HYDRANT PPOŻ.

PROJEKTOWANA SIĘĆ WODOCIĄGOWA


Projekt zagospodarowania opracowano na kopii mapy
do celów projektowych w skali 1:500 zarejestrowanej
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej Starosty Wyszkowskiego w dniu 05.08.2016
pod numerem P.1435.2016.1778

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Oznaczenia zgłoszenia pracy geodezyjnej	GG.6640.1544.2016
Jednostka evidencyjna	Identyfikator 143502_2 Nazwa Długosiodło
Obręb evidencyjny	Identyfikator 0022 Nazwa Bosewo Nowe
Nazwa układu współrzędnych	Skala mapy 1:1000
	prostokątnych płaskich wysokości Układ 2000 strefa 7 Kronsztadt 86
Oznaczenie granic obszaru opracowania	
Informacja o pochodzeniu gleby	
Mapa nie zgodna z przepisami § 79 ust. 5 rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. nr 263, poz. 1572)	
Adm. m. o. poździejnik 2016	
GEODETA UPRAWNIONY USŁUGI GEODEZYJNE	
Rudnicka Beata	
07-200 Wyszków, ul. Pułuska 145/17	
tel. 605 284 480	
NIP 762-102-44-43 REGON 550434498	
(data i podpis wykonawcy)	

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w
wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których
rezultaty zawiera opis techniczny wpisany do ewidencji
materiałów geodezyjnego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA WYSZKOWSKI
Identyfikator evidencyjny metod zasobu - operatu technicznego	P.1435.2016.1778
Data wypisania opisu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	15.11.2016
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. starosty GEODETA POWIATOWY mgr inż. Sylweta Sedlak

		ENEGRAM Michał Gryz		
07-200 WYSZKÓW ul. IAWP 11 tel. 696 737 741				
SKALA	OBIEKT	SIĘĆ WODOCIĄGOWA		NR RYS.
1:1000				05
ADRES	DŁUGOSIÓDŁO, BOSEWO NOWE GMIN. DŁUGOSIÓDŁO			
TEMAT	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA - PRZEBIEG TRASY			DATA 01.2017 r.
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Michał Gryz			PODSI
PROJEKTOWAŁ:	Tadeusz Szczepa upr. 2/93/Os			PODSI
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Jan Malinowski upr. 14/92/Os			PODSI




Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany w ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA WYSZKOWSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału - operatu technicznego	P.1435.2016.1544
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	05.08.2016
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. Starosty Zofia Kozłowska Kierownik Powiatowego Urzędu Dokumentacji i Kartografii

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH ARKUSZ 5		
Oznaczenie zgłoszenia pracy geodezyjnej	GG.6640.1544.2016	
	Identyfikator	143502_2
Jednostka	Nazwa	Długosiodło
	Identyfikator	0022
Obręb ewidencyjny	Nazwa	NOWE BOSEWO
	Identyfikator	
Skala mapy		1000
Nazwa układu współrzędnych	Prostokątnych płaskich	Układ 2000 s. 7
	Wysokości	Kronsztadt 86
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Informacja o pochodzeniu gleby		mineralna
Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach publicznych. Mapa nie dotyczy §79 ust. 5 rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. Nr 263 poz. 1572) - mapa do projektu wodociągu. W zekreślonym obszarze mapa jest aktualna na dzień 2016-07-25		

GEODEZYJNY
Beata Rudnicka
Zaśw. MGPIB 12165

USŁUGI GEODEZYJNE
Rudnicka Beata
07-200 Wyszów, ul. Pollaka 145/17
tel. 605 284 480/2
NIP 767-102-44-43 REGON 550434468



POŚWIADCZAM ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM KOPII MAPY
DO CELÓW PROJEKTOWYCH

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

INWESTOR:
GMINA DŁUGOSIODŁO
ul. T. Kościuszki 2
07-210 Długosiodło

ADRES INWESTYCJI:
Długosiodło, Bosewo Nowe
GMINA DŁUGOSIODŁO

LEGENDA:
ZL - ZASUWA LINIOWA
ZD - ZASUWA DOMOWA
HP - HYDRANT PPOZ.

PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIAŁOWA

Projekt zagospodarowania opracowano na kopii mapy do celów projektowych w skali 1:500 zarejestrowanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starosty Wyszowskiego w dniu 05.08.2016 pod numerem P.1435.2016.1778

ENEGRAM Michał Gryz 07-200 WYSZÓW ul. IAWP 11 tel. 696 737 741		NR RYS. 06
SKALA	OBIEKT	
1:1000	SIEĆ WODOCIAŁOWA	
ADRES DŁUGOSIODŁO, BOSEWO NOWE GM. DŁUGOSIODŁO		
TEMAT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA - PRZEBIEG TRASY		DATA 01.2017 r.
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Michał Gryz	PODS.
PROJEKTOWAŁ:	Tadeusz Szczepa upr. 2/93/Os	PODS.
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Jan Malinowski upr. 14/92/Os	PODS.



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
ARKUSZ 4


Oznaczenie zgłoszenia pracy geodezyjnej	GG. 6640.1544.2016	
Jednostka	Identyfikator	143502_2
	Nazwa	Długosiodło
	Identyfikator	0022
Obszar ewidencyjny	Nazwa	NOWE BOSEWO
	Identyfikator	
	Nazwa	
Skala mapy	1000	
Nazwa układu współrzędnych	Prostokątnych płaskich	Układ 2000 s. 7
	Wysokości	Kronsztadt 86
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Informacje o pochodzeniu gleby	mineralna	
Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach publicznych.		
Mapa nie dotyczy §79 ust. 5 rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. Nr 263 poz. 1572) - mapa do projektu wodociągu		
W określonym obszarze mapa jest aktualna na dzień 2016-07-25		

USŁUGI GEODEZYJNE
Rudnicka Beata
07-200 Wyszów, ul. Pułuska 145/17
tel. 605 284 480
NIP 762-102-44-43, REGON 560434468

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany w ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA WYSZKOWSKI
Identyfikator ewidencyjny materiał zasobu - operat techniczny	P.1435.2016.1544
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	05.08.2016
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. Starosty Zofia M. Wyszowska Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

GEODETA UPRAWNIONY
Beata Rudnicka
Zaw. MGHB 12165



POŚWIADCZAM ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM KOPII MAPY
DO CELÓW PROJEKTOWYCH

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

INWESTOR:
GMINA DŁUGOSIÓDŁO
ul. T. Kosciuszki 2
07-210 Długosiodło

ADRES INWESTYCJI:
Długosiodło, Bosewo Nowe
GMINA DŁUGOSIÓDŁO

LEGENDA:
ZL - ZASUWA LINIOWA
ZD - ZASUWA DOMOWA
HP - HYDRANT PPOŻ.

— PROJEKTOWANA SIĘĆ WODOCIĄGOWA

Projekt zagospodarowania opracowano na kopii mapy do celów projektowych w skali 1:500 zarejestrowanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starosty Wyszowskiego w dniu 05.08.2016 pod numerem P.1435.2016.1778

• ENEGRAM Michał Gryz 07-200 WYSZÓW ul. I AWP 11 tel. 696 737 741			
SKALA	OBIEKT	SIĘĆ WODOCIĄGOWA	NR RYS.
1:1000	ADRES	DŁUGOSIÓDŁO, BOSEWO NOWE GMINA DŁUGOSIÓDŁO	07
TEMAT	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA - PRZEBIEG TRASY		DATA
			01.2017 r.
OPRACOWAŁ:	migr.inż. Michał Gryz		PODS.
PROJEKTOWAŁ:	Tadeusz Szczepa upr. 2/93/Os		PODS.
SPRAWDZIŁ:	migr.inż. Jan Malinowski upr. 14/92/Os		PODS.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany w ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA WYSZKOWSKI
Identyfikator ewidencyjny materiał zasobu - operatu technicznego	P.1435.2016.MN.8
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	05.08.2016
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. Starosty Zofia Malinowska Kierownik Biura Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
ARKUSZ 3

Oznaczenie zgłoszenia pracy geodezyjnej	GG.6640.1544.2016	
Jednostka	Identyfikator	143502_2
	Nazwa	Długosiodło
Obręb ewidencyjny	Identyfikator	0022
	Nazwa	NOWE BOSEWO
Skala mapy	1000	
Nazwa układu współrzędnych	Prostokątnych płaskich	Układ 2000 s. 7
	Wysokości	Kronsztadt 86
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	-----	
Informacja o pochodzeniu gleby	mineralna	
Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach publicznych. Mapa nie dotyczy §79 ust. 5 rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. Nr 263 poz. 1572) - mapa do projektu wodociągu W zakreślonym obszarze mapa jest aktualna na dzień 2016-07-25		

USŁUGI GEODEZYJNE
Rudnicka Beata
07-200 Wyszów, ul. Pułtowska 145/17
tel. 805 284 480
NIP 762-102-44-43, REGON 550434468

GEODETA UPRAWNIONY
Beata Rudnicka
Załącznik 12165



POŚWIADCZAM ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM KOPII MAPY
DO CELÓW PROJEKTOWYCH

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

INWESTOR:
GMINA DŁUGOSIODŁO
ul. T. Kościuszki 2
07-210 Długosiodło


ADRES INWESTYCJI:
Długosiodło, Bosewo Nowe
GMINA DŁUGOSIODŁO

LEGENDA:
ZL - ZASUWA LINIOWA
ZD - ZASUWA DOMOWA
HP - HYDRANT PPOŻ.

PROJEKTOWANA SIĘĆ WODOCIAĞOWA

Projekt zagospodarowania opracowano na kopii mapy do celów projektowych w skali 1:500 zarejestrowanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starosty Wyszowskiego w dniu 05.08.2016 pod numerem P.1435.2016.1778

• ENEGRAM Michał Gryz 07-200 WYSZÓW ul. I AWP 11 tel. 696 737 741		
SKALA	OBIEKT	NR RYS.
1:1000	SIĘĆ WODOCIAĞOWA	08
ADRES	DŁUGOSIODŁO, BOSEWO NOWE GM. DŁUGOSIODŁO	
TEMAT	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA - PRZEBIEG TRASY	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Michał Gryz	PODS.
PROJEKTOWAŁ:	Tadeusz Szczepa upr. 2/93/Os	PODS.
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Jan Malinowski upr. 14/82/Os	PODS.






Lp	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Nr normy lub katalog
1	Rura stalowa osłonowa D=323,9/8,8	mb	13	PN-68 / H-892
2	Rura PVC DN 225	mb	13	PN-10
3	Rura stalowa ocynkowana 25 owinięta taśmą „Denso”	mb	2,4	
4	Króciec żel. przejściowy ø 80 jednokołnierzowy ø 80	szt.	2	
5	Złączka nakrętna równoprzelot. ø 25	szt.	1	PN-64 / 4 7432
6	Króciec instal. ocynk. ø 25 mm z jednej strony gwint. L=100	szt.	1	PN-64 / H 74200
7	Złączka dwukielichowa z PCV øz 90	szt.	1	
8	Łuk 45° PCW øz 90	szt.	4	
9	Skrzynka do zasuw żel.	szt.	1	AP5 / III Nr 265557
10	Płytki prefabr. do skrzynek	szt.	1	
11	Płytki chodnikowe 35 x 35 cm	szt.	6	
12	Sznur	kg	7	
13	Pianka poliuretanowa	kg	8	

Uwaga


Lokalizacja przejść, metoda wykonania, długość i średnica rur osłonowych podana w opisie technicznym oraz określono z opisem przejścia na podkładach w skali 1:500

e ENEGRAM Michał Gryz 07-200 WYSZKÓW ul. I AWP 11 tel. 696 737 741			
SKALA	OBIEKT	SIEĆ WODOCIĄGOWA	NR RYS.
-	ADRES	DLUGOSIODEŁO, BOSEWO NOWE GM. DLUGOSIODEŁO	09
TEMAT	PRZEJŚCIE WODOCIĄGU POD DNEM RZEKI		DATA
			01.2017 r.
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Michał Gryz		POCIS
PROJEKTOWAŁ:	Tadeusz Szczapa upr. 2/93/Os		POCIS
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Jan Malinowski upr. 14/92/Os		POCIS



 ENEGRAM Michał Gryz 07-200 WYSZKÓW ul. I AWP 11 tel. 696 737 741			
SKALA -	OBIEKT	SIEĆ WODOCIĄGOWA	NR RYS. 10
	ADRES	DŁUGOSIODEŁO, BOSEVO NOWE GM. DŁUGOSIODEŁO	
TEMAT	PRZEKRÓJ POPRZECZNY		DATA 01.2017 r.
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Michał Gryz		POCPIS
PROJEKTOWAŁ:	Tadeusz Szczapa upr. 2/93/Os		POCPIS
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Jan Malinowski upr. 14/92/Os		POCPIS

PRZEJŚCIE RUROCIĄGIEM POD DROGĄ




Lp	Nazwa elementu	Materiał	Nr normy lub katalogowy	Jednostka	Numer rozwiązania					
					1	2	3	4	5	6
					dz=32-63 D=114x6,4	dz=75-90 D=168x7,3	dz=110 D=219x6,7	dz=160 D=273x7,1	dz=225 D=323,9x8,8	dz=280 D=462x10
					Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość
1	Rura przewodowa	PCV PE	PN-85/ 0892	m						
2	Rura wiertnicza	stal	PN-68/H 74229	szt/m						
3	Rura inst. oc. Ø25 owinięta taśmą "Denso"	stal	PN-64/H 74200	m	2	2	2	32	22	2
4	Króciec rury inst. oc. Ø25 z jednej strony gwint L=100	stal	PN-64/H 74200	szt	1	1	1	16	11	1
5	Złączka M-2 nakrętka równoprzelotowa Ø25	stal	PN-67/H 7432	szt	1	1	1	16	11	1
6	Obudowa do zasuw	żeliwo	AP 5/III Nr kat. 857	szt	1	1	1	16	11	1
7	Sznur smołowany	sznur		kg	4	6	7	224	165	16
8	Kit bitumiczny	Polkit		kg	4	6	8	240	176	18

UWAGA

Lokalizacja przejść, metodę wykonania, długości i średnice rur osłonowych podano w opisie tech. w zestawieniu długości rurociągów oraz wskazano z opisem przejścia na podkładach w skali 1:1000 / 1:500

 ENEGRAM Michał Gryz 07-200 WYSZKÓW ul. I AWP 11 tel. 696 737 741			
SKALA	OBIEKT	SIEĆ WODOCIĄGOWA	NR RYS.
-	ADRES	DŁUGOSIODEŁO, BOSEWO NOWE GM. DŁUGOSIODEŁO	11
TEMAT	PRZEJŚCIE RUROCIĄGIEM POD DROGĄ		DATA 01.2017 r.
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Michał Gryz		POCIS
PROJEKTOWAŁ:	Tadeusz Szczapa upr. 2/93/Os		POCIS
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Jan Malinowski upr. 14/92/Os		POCIS

PRZEJŚCIE RUROCIĄGIEM POD DROGĄ




Lp	Nazwa elementu	Materiał	Nr normy lub katalogowy	Jednostka	Numer rozwiązania					
					1	2	3	4	5	6
					dz=32-63 D=114x6,4	dz=75-90 D=168x7,3	dz=110 D=219x6,7	dz=225 D=323,9x8,8	dz=200 D=358x10,1	dz=280 D=462x10
					Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość
1	Rura przewodowa	PCV PE	PN-85/ 0892	m						
2	Rura wiertnicza	stal	PN-68/H 74229	szt/m						
3	Rura inst. oc. Ø25 owinięta taśmą "Denso"	stal	PN-64/H 74200	m	2	2	2	32	22	2
4	Króciec rury inst. oc. Ø25 z jednej strony gwint L=100	stal	PN-64/H 74200	szt	1	1	1	16	11	1
5	Złączka M-2 nakrętna równoprzelotowa Ø25	stal	PN-67/H 7432	szt	1	1	1	16	11	1
6	Obudowa do zasuw	żeliwo	AP 5/III Nr kat. 857	szt	1	1	1	16	11	1
7	Sznur smołowany	sznur		kg	4	6	7	224	165	16
8	Kit bitumiczny	Polkit		kg	4	6	8	240	176	18

UWAGA

Lokalizacja przejść, metodę wykonania, długości i średnice rur osłonowych podano w opisie tech. w zestawieniu długości rurociągów oraz wskazano z opisem przejścia na podkładach w skali 1:1000 / 1:500

ENEGRAM Michał Gryz			
07-200 WYSZKÓW ul. I AWP 11 tel. 696 737 741			
SKALA	OBIEKT	SIEĆ WODOCIĄGOWA	NR RYS. 12
-	ADRES	DLUGOSIODEŁO, BOSEVO NOWE GM. DLUGOSIODEŁO	
TEMAT	PRZEJŚCIE RUROCIĄGIEM POD DROGĄ		DATA 01.2017 r.
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Michał Gryz		POCIS
PROJEKTOWAŁ:	Tadeusz Szczapa upr. 2/93/Os		POCIS
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Jan Malinowski upr. 14/92/Os		POCIS

PRZEJŚCIE RUROCIĄGIEM POD DROGĄ



Lp	Nazwa elementu	Materiał	Nr normy lub katalogowy	Jednostka	Numer rozwiązania					
					1	2	3	4	5	6
					dz=32-63 D=114x6,4	dz=75-90 D=168x7,3	dz=110 D=219x6,7	dz=160 D=273x7,1	dz=200 D=358x10,1	dz=280 D=462x10
					Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość
1	Rura przewodowa	PCV PE	PN-85/ 0892	m						
2	Rura wiertnicza	stal	PN-68/H 74229	szt/m						
3	Rura inst. oc. Ø25 owinięta taśmą "Denso"	stal	PN-64/H 74200	m	2	2	2	32	22	2
4	Króciec rury inst. oc. Ø25 z jednej strony gwint L=100	stal	PN-64/H 74200	szt	1	1	1	16	11	1
5	Złączka M-2 nakrętna równoprzelotowa Ø25	stal	PN-67/H 7432	szt	1	1	1	16	11	1
6	Obudowa do zasuw	żelivo	AP 5/III Nr kat. 857	szt	1	1	1	16	11	1
7	Sznur smołowany	sznur		kg	4	6	7	224	165	16
8	Kit bitumiczny	Polkit		kg	4	6	8	240	176	18


UWAGA

Lokalizacja przejść, metodę wykonania, długości i średnice rur osłonowych podano w opisie tech. w zestawieniu długości rurociągów oraz wskazano z opisem przejścia na podkładach w skali 1:1000 / 1:500


ENEGRAM Michał Gryz
 07-200 WYSZKÓW ul. I AWP 11 tel. 696 737 741

SKALA	OBIEKT	SIEĆ WODOCIĄGOWA	NR RYS. 13
-	ADRES	DŁUGOSIODEŁO, BOSEWO NOWE GM. DŁUGOSIODEŁO	
TEMAT	PRZEJŚCIE RUROCIĄGIEM POD DROGĄ		DATA 01.2017 r.
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Michał Gryz		POCIS
PROJEKTOWAŁ:	Tadeusz Szczapa upr. 2/93/Os		POCIS
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Jan Malinowski upr. 14/92/Os		POCIS

PRZEJŚCIE RUROCIĄGIEM POD DROGĄ




Lp	Nazwa elementu	Materiał	Nr normy lub katalogowy	Jednostka	Numer rozwiązania					
					1	2	3	4	5	6
					dz=32-63 D=114x6,4	dz=75-90 D=168x7,3	dz=110 D=219x6,7	dz=160 D=273x7,1	dz=225 D=323,9x8,8	dz=280 D=462x10
					Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość
1	Rura przewodowa	PCV PE	PN-85/ 0892	m						
2	Rura wiertnicza	stal	PN-68/H 74229	szt/m						
3	Rura inst. oc. Ø25 owinięta taśmą "Denso"	stal	PN-64/H 74200	m	2	2	2	32	22	2
4	Króciec rury inst. oc. Ø25 z jednej strony gwint L=100	stal	PN-64/H 74200	szt	1	1	1	16	11	1
5	Złączka M-2 nakrętka równoprzelotowa Ø25	stal	PN-67/H 7432	szt	1	1	1	16	11	1
6	Obudowa do zasuw	żeliwo	AP 5/III Nr kat. 857	szt	1	1	1	16	11	1
7	Sznur smołowany	sznur		kg	4	6	7	224	165	16
8	Kit bitumiczny	Polkit		kg	4	6	8	240	176	18

UWAGA

Lokalizacja przejść, metodę wykonania, długości i średnice rur osłonowych podano w opisie tech. w zestawieniu długości rurociągów oraz wskazano z opisem przejścia na podkładach w skali 1:1000 / 1:500

 ENEGRAM Michał Gryz 07-200 WYSZKÓW ul. I AWP 11 tel. 696 737 741			
SKALA	OBIEKT	SIEĆ WODOCIĄGOWA	NR RYS. 14
	ADRES	DŁUGOSIODEŁO, BOSEWO NOWE GM. DŁUGOSIODEŁO	
TEMAT	PRZEJŚCIE RUROCIĄGIEM POD DROGĄ		DATA 01.2017 r.
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Michał Gryz		POCIS
PROJEKTOWAŁ:	Tadeusz Szczepa upr. 2/93/Os		POCIS
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Jan Malinowski upr. 14/92/Os		POCIS

PRZEJŚCIE RUROCIĄGIEM POD DROGĄ



Lp	Nazwa elementu	Materiał	Nr normy lub katalogowy	Jednostka	Numer rozwiązania					
					1	2	3	4	5	6
					dz=32-63 D=114x6,4	dz=75-90 D=168x7,3	dz=110 D=219x6,7	dz=160 D=273x7,1	dz=225 D=323,9x8,8	dz=280 D=462x10
					Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość
1	Rura przewodowa	PCV PE	PN-85/ 0892	m						
2	Rura wiertnicza	stal	PN-68/H 74229	szt/m						
3	Rura inst. oc. Ø25 owinięta taśmą "Denso"	stal	PN-64/H 74200	m	2	2	2	32	22	2
4	Króciec rury inst. oc. Ø25 z jednej strony gwint L=100	stal	PN-64/H 74200	szt	1	1	1	16	11	1
5	Złączka M-2 nakrętka równoprzelotowa Ø25	stal	PN-67/H 7432	szt	1	1	1	16	11	1
6	Obudowa do zasuw	żeliwo	AP 5/III Nr kat. 857	szt	1	1	1	16	11	1
7	Sznur smotowany	sznur		kg	4	6	7	224	165	16
8	Kit bitumiczny	Polkit		kg	4	6	8	240	176	18


UWAGA

Lokalizacja przejść, metodę wykonania, długości i średnice rur ochronowych podano w opisie tech. w zestawieniu długości rurociągów oraz wskazano z opisem przejścia na podkładach w skali 1:1000 / 1:500


ENEGRAM Michał Gryz
 07-200 WYSZKÓW ul. I AWP 11 tel. 696 737 741

SKALA	OBIEKT	SIEĆ WODOCIĄGOWA	NR RYS. 15
-	ADRES	DŁUGOSIĘDŁO, BOSEWO NOWE GM. DŁUGOSIĘDŁO	
TEMAT	PRZEJŚCIE RUROCIĄGIEM POD DROGĄ		DATA 01.2017 r.
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Michał Gryz		POCIS
PROJEKTOWAŁ:	Tadeusz Szczapa upr. 2/93/Os		POCIS
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Jan Malinowski upr. 14/92/Os		POCIS

PRZEJŚCIE RUROCIĄGIEM POD DROGĄ




Lp	Nazwa elementu	Materiał	Nr normy lub katalogowy	Jednostka	Numer rozwiązania					
					1	2	3	4	5	6
					dz=32-63 D=114x6,4	dz=75-90 D=168x7,3	dz=110 D=219x6,7	dz=160 D=273x7,1	dz=225 D=323,9x8,8	dz=280 D=462x10
					Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość
1	Rura przewodowa	PCV PE	PN-85/ 0892	m						
2	Rura wiertnicza	stal	PN-68/H 74229	szt/m						
3	Rura inst. oc. Ø25 owinięta taśmą "Denso"	stal	PN-64/H 74200	m	2	2	2	32	22	2
4	Króciec rury inst. oc. Ø25 z jednej strony gwint L=100	stal	PN-64/H 74200	szt	1	1	1	16	11	1
5	Złączka M-2 nakrętka równoprzelotowa Ø25	stal	PN-67/H 7432	szt	1	1	1	16	11	1
6	Obudowa do zasuw	żeliwo	AP 5/III Nr kat. 857	szt	1	1	1	16	11	1
7	Sznur smołowany	sznur		kg	4	6	7	224	165	16
8	Kit bitumiczny	Polkit		kg	4	6	8	240	176	18

UWAGA

Lokalizacja przejść, metodę wykonania, długości i średnice rur osłonowych podano w opisie tech. w zestawieniu długości rurociągów oraz wykreślono z opisem przejścia na podkładach w skali 1:1000 / 1:500

 ENEGRAM Michał Gryz 07-200 WYSZKÓW ul. I AWP 11 tel. 696 737 741			
SKALA	OBIEKT	SIEĆ WODOCIĄGOWA	NR RYS. 16
	ADRES	DŁUGOSIODEŁO, BOSEVO NOWE GM. DŁUGOSIODEŁO	
TEMAT	PRZEJŚCIE RUROCIĄGIEM POD DROGĄ		DATA 01.2017 r.
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Michał Gryz		PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	Tadeusz Szczapa upr. 2/93/Os		PODPIS
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Jan Malinowski upr. 14/92/Os		PODPIS

PRZEJŚCIE RUROCIĄGIEM POD DROGĄ




Lp	Nazwa elementu	Materiał	Nr normy lub katalogowy	Jednostka	Numer rozwiązania					
					1	2	3	4	5	6
					dz=32-63 D=114x6,4	dz=75-90 D=168x7,3	dz=110 D=219x6,7	dz=160 D=273x7,1	dz=200 D=358x10,1	dz=280 D=462x10
					Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość
1	Rura przewodowa	PCV PE	PN-85/ 0892	m						
2	Rura wiertnicza	stal	PN-68/H 74229	szt/m						
3	Rura inst. oc. Ø25 owinięta taśmą "Denso"	stal	PN-64/H 74200	m	2	2	2	32	22	2
4	Króciec rury inst. oc. Ø25 z jednej strony gwint L=100	stal	PN-64/H 74200	szt	1	1	1	16	11	1
5	Złączka M-2 nakrętna równoprzelotowa Ø25	stal	PN-67/H 7432	szt	1	1	1	16	11	1
6	Obudowa do zasuw	żelivo	AP 5/III Nr kat. 857	szt	1	1	1	16	11	1
7	Sznur smołowany	sznur		kg	4	6	7	224	165	16
8	Kit bitumiczny	Polkit		kg	4	6	8	240	176	18

UWAGA

Lokalizacja przejść, metodę wykonania, długości i średnice rur osłonowych podano w opisie tech. w zestawieniu długości rurociągów oraz wskreślono z opisem przejścia na podkładach w skali 1:1000 / 1:500

 ENEGRAM Michał Gryz 07-200 WYSZKÓW ul. I AWP 11 tel. 696 737 741			
SKALA	OBIEKT	SIEĆ WODOCIĄGOWA	NR RYS.
-	ADRES	DŁUGOSIODEŁO, BOSEWO NOWE GM. DŁUGOSIODEŁO	17
TEMAT	PRZEJŚCIE RUROCIĄGIEM POD DROGĄ		DATA 01.2017 r.
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Michał Gryz		POCIS
PROJEKTOWAŁ:	Tadeusz Szczapa upr. 2/93/Os		POCIS
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Jan Malinowski upr. 14/92/Os		POCIS

PRZEJŚCIE RUROCIĄGIEM POD DROGĄ



Lp	Nazwa elementu	Materiał	Nr normy lub katalogowy	Jednostka	Numer rozwiązania					
					1	2	3	4	5	6
					dz=32-63 D=114x6,4	dz=75-90 D=168x7,3	dz=110 D=219x6,7	dz=160 D=273x7,1	dz=225 D=323,9x8,8	dz=280 D=462x10
					Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość
1	Rura przewodowa	PCV PE	PN-85/ 0892	m						
2	Rura wiertnicza	stal	PN-68/H 74229	szt/m						
3	Rura inst. oc. Ø25 owinięta taśmą "Denso"	stal	PN-64/H 74200	m	2	2	2	32	22	2
4	Króciec rury inst. oc. Ø25 z jednej strony gwint L=100	stal	PN-64/H 74200	szt	1	1	1	16	11	1
5	Złączka M-2 nakrętka równoprzelotowa Ø25	stal	PN-67/H 7432	szt	1	1	1	16	11	1
6	Obudowa do zasuw	żeliwo	AP 5/III Nr kat. 857	szt	1	1	1	16	11	1
7	Sznur smołowany	sznur		kg	4	6	7	224	165	16
8	Kit bitumiczny	Polkit		kg	4	6	8	240	176	18

UWAGA

Lokalizacja przejść, metodę wykonania, długości i średnice rur osłonowych podano w opisie tech. w zestawieniu długości rurociągów oraz wskazano z opisem przejścia na podkładach w skali 1:1000 / 1:500

 ENEGRAM Michał Gryz 07-200 WYSZKÓW ul. I AWP 11 tel. 696 737 741			
SKALA -	OBIEKT	SIEĆ WODOCIĄGOWA	NR RYS. 18
	ADRES	DŁUGOSIODEŁO, BOSEWO NOWE GM. DŁUGOSIODEŁO	
TEMAT	PRZEJŚCIE RUROCIĄGIEM POD DROGĄ		DATA 01.2017 r.
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Michał Gryz		PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	Tadeusz Szczepa upr. 2/93/Os		PODPIS
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Jan Malinowski upr. 14/92/Os		PODPIS

Wyszki, 10 stycznia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 21 ust. 1a i art. 39 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.) oraz art. 104 Kpa (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 4 stycznia 2017 r. przez Gminę Długosiodło ul. T. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło,

wyrażam zgodę

Gminie Długosiodło ul. T. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło **na lokalizację wodociągu w pasie drogowych drogi powiatowej 2648W w m. Długosiodło**, wg lokalizacji pokazanej na załączonej do niniejszej decyzji mapie, zgodnie z wymogami technicznymi na następujących warunkach:

- 1) Minimalna odległość krawędzi wykopu wykonanego w celu ułożenia urządzeń wskazanych w decyzji od krawędzi jezdni 2 m.
- 2) Przejście pod droga wykonać metodą przeciska oraz sporządzić i dostarczyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą urządzenia.
- 3) Na właścicielu wodociągu ciąży obowiązek ich utrzymania, a także przebudowy lub zabezpieczenia na własny koszt, niezwłocznie po wezwaniu przez zarządcę drogi, w przypadku kolizji przy modernizacji drogi lub z elementami jej zagospodarowania.
- 4) Zarząd Powiatu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia wodociągu przy robotach utrzymaniowych na drodze.
- 5) Dostarczyć uzgodniony z zarządcą drogi projekt budowlany (techniczny), jako załącznik do wniosku na zajęcie pasa drogowego.
- 6) Elementy wodociągu przecinające poprzecznie drogę lub usytuowane wzdłuż drogi nie mogą zmniejszać stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi, naruszać urządzeń odwadniających i innych podziemnych urządzeń drogi. Elementy te należy posadzić w gruncie na głębokości co najmniej 1m od poziomu terenu.

Jednocześnie informuję, że niniejsza decyzja stanowi podstawę do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (działka nr ew. 903/1) obręb Długosiodło na cele budowlane, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.).

Zgoda na lokalizację w/w urządzeń wyrażona w niniejszej decyzji nie jest równoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca albo inwestor powinien wystąpić do Zarządu Powiatu w Wyszki w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140 poz. 1481 z późn. zm.).

*Za zgodność
weryfikalem*
OPRACOWAŁ
mgr inż. Michał Gryz

Za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w nim urządzenia teletechniczne zostaną naliczone opłaty zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 3, art. 20 pkt 8, art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 3, ust. 10 i ust. 13 i 13a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 Uchwały Nr XXX/198/2013 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 2740).

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 Kpa (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) odstąpiono od uzasadnienia niniejszej decyzji, gdyż uwzględniono wniosek w całości.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem Zarządu Powiatu Wyszkiego.

Z up. ZARZĄDU POWIATU
Naczelnik Wydziału
Inwestycji i Drog Publicznych

Ryszard Sędziak

Załącznik:
- mapa lokalizacyjna

STAROSTWO POWIATOWE
w WYSZKOWIE
Aleja Róż 2
07-100 WYSZKÓW

Otrzymują:
1. Gmina Długosiodło
2. a/a

Zwolniono z opłaty skarbowej
na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9
Załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635)

Wyszków, 5 stycznia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 21 ust. 1a i art. 39 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.) oraz art. 104 Kpa (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 8 grudnia 2016 r. przez Gminę Długosiodło ul. T. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło,

w y r a ż a m z g o d ę

Gminie Długosiodło ul. T. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło **na lokalizację wodociągu w pasie drogowych drogi powiatowej 4401W w m. Nowe Bosewo**, wg lokalizacji pokazanej na załączonej do niniejszej decyzji mapie, zgodnie z wymogami technicznymi na następujących warunkach:

- 1) Głębokość posadowienia wodociągu musi zapewnić zarządcy drogi możliwość wykonania w dowolnym czasie rowów przydrożnych z dnem usytuowanym na głębokości 1 m poniżej istniejącej krawędzi jezdni drogi i jednocześnie powyżej strefy osłonowej urządzeń określonej w przepisach szczególnych.
- 2) Wodociąg zlokalizować w odległości 2 m od krawędzi jezdni.
- 3) Minimalna odległość krawędzi wykopu wykonanego w celu ułożenia sieci wodociągowej od krawędzi jezdni 1 m.
- 4) Przejście pod droga wykonać metodą przeciska oraz sporządzić i dostarczyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą urządzenia.
- 5) Na właścicielu wodociągu ciąży obowiązek ich utrzymania, a także przebudowy lub zabezpieczenia na własny koszt, niezwłocznie po wezwaniu przez zarządcę drogi, w przypadku kolizji przy modernizacji drogi lub z elementami jej zagospodarowania.
- 6) Zarząd Powiatu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia wodociągu przy robotach utrzymaniowych na drodze.
- 7) Dostarczyć uzgodniony z zarządcą drogi projekt budowlany (techniczny), jako załącznik do wniosku na zajęcie pasa drogowego.
- 8) Elementy wodociągu przecinające poprzecznie drogę lub usytuowane wzdłuż drogi nie mogą zmniejszać stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi, naruszać urządzeń odwadniających i innych podziemnych urządzeń drogi. Elementy te należy posadzić w gruncie na głębokości co najmniej 1 m od poziomu terenu.

Jednocześnie informuję, że niniejsza decyzja stanowi podstawę do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (działka nr ew. 249) obręb Bosewo Nowe na cele budowlane, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.).

Za zgodność
z oryginałem
OPRACOWAŁ
Łęgi 14
mgr inż. Michał Gryt

Zgoda na lokalizację w/w urządzeń wyrażona w niniejszej decyzji nie jest równoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca albo inwestor powinien wystąpić do Zarządu Powiatu w Wyszkanie w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140 poz. 1481 z późn. zm.).

Za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w nim urządzenia teletechniczne zostaną naliczone opłaty zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 3, art. 20 pkt 8, art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 3, ust. 10 i ust. 13 i 13a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 Uchwały Nr XXX/198/2013 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 2740).

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 Kpa (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) odstąpiono od uzasadnienia niniejszej decyzji, gdyż uwzględniono wniosek w całości.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem Zarządu Powiatu Wyszkiego.

Załącznik:

- mapa lokalizacyjna

Otrzymują:

1. Gmina Długosiodło
2. a/a

Z up. ZARZĄDU POWIATU
Naczelnik Wydziału
Inwestycji i Dostaw Publicznych
Ryszard Sędziak

STAROSTWO POWIATOWE
w WYSZKOWIE
Aleja Róż 2
07-200 WYSZKÓW

Zwolniono z opłaty skarbowej
na podstawie art. 4, § 1, pkt 1, ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
Załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635)