

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont utwardzonego pobocza przy drodze Nr 4401W w miejscowości Długosiodło - ul. Ostrolęcka  
ADRES INWESTYCJI : Droga powiatowa Nr 4401W w miejscowości Długosiodło - ul. Ostrolęcka  
INWESTOR : Wójt Gminy Długosiodło  
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło  
BRANŻA : DROGOWA

## NARZUTY

VAT 23% [V] ..... %  $\Sigma(R, M, S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

## Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Remont utwardzonego pobocza przy drodze Nr 4401W w miejscowości Długosiodło - ul. Ostrołęcka</b>						
1		<b>ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>				
d.1	<b>SST-01.01.01a</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach remontu dróg - trasa dróg w terenie równinnym. Wyznaczenie przebiegu projektowanego remontu pobocza utwardzonego oraz elementów przekroju poprzecznego. Utrzymywanie elementów wyznaczenia przebiegu w trakcie wykonywania robót remontowych. Pozycja obejmuje koszty prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem pobocza utwardzonego w linii krawędzi drogi powiatowej Nr 4401W, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz koszty odtworzenia reperów osnowy geodezyjnej uszkodzonych w trakcie wykonywania robót lub koszty ich przeniesienia. Przedmiar: - km 0+000,00 - 0+693,00 = 693 mb = km 0,693km	km	0.693		
<b>Razem dział: ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>						
2		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
d.2	<b>SST-04.01.01</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie. Pozycja obejmuje profilowanie poprzeczne i podłużne istniejącej podbudowy o nawierzchni żwirowej wraz zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pobocza utwardzonego. Przedmiar: (693,0m - 9,0m) x 1,70m = 1162,80 m2	m <sup>2</sup>	1162.8		
<b>Razem dział: ROBOTY ZIEMNE</b>						
3		<b>NAWIERZCHNIA BITUMICZNA</b>				
d.3	<b>SST-05.03.05a</b>	Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego 50/70 o gr. 4,00cm AC 11S, wg PN-EN 13108-1 i WT-2, pozycja obejmuje skropienie warstwy podbudowy emulsją asfaltową, koszty zakupu, transportu oraz wbudowania. Mieszanka mineralno bitumiczna na istniejącej podbudowie z m. kr. łamanego po wcześniejszym przeprofilowaniu poprzecznym i podłużnym. Przedmiar: (693,0m - 9,0m) x 1,50m = 1026,00 m2	m <sup>2</sup>	1026		
<b>Razem dział: NAWIERZCHNIA BITUMICZNA</b>						
4		<b>OZNAKOWANIE</b>				
d.4	<b>SST-07.01.01</b>	Wykonanie oznakowania poziomego farbą chlorokaucukową. Pozycja obejmuje koszty zakupu i odtworzenia malowania oznakowania poziomego tj. P-7c linia przerywana cienka 0,12m wg. odrębnego projektu stałej organizacji ruchu. Przedmiar: (10mb x 0,06m2/m) = 0,60 m2	m <sup>2</sup>	0.60		
d.4	<b>SST-07.01.01</b>	Wykonanie oznakowania poziomego farbą chlorokaucukową. Pozycja obejmuje koszty zakupu i odtworzenia malowania oznakowania poziomego tj. P - 7d linia ciągła cienka 0,12m wg. odrębnego projektu stałej organizacji ruchu. Przedmiar: (693m - 10m) x 0,12m2/m = 81,96m2	m <sup>2</sup>	81.96		
<b>Razem dział: OZNAKOWANIE</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednost- kę zł	Udzi ał pro- cen- towy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 1	ROBOTY POMIAROWE I PRZY- GOTOWAWCZE						
2	2 - 2	ROBOTY ZIEMNE						
3	3 - 3	NAWIERZCHNIA BITUMICZNA						
4	4 - 5	OZNAKOWANIE						
		RAZEM netto						
		VAT 23%						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								
W tym:								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								

Słownie: