
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont utwardzonego pobocza przy drodze gminnej Nr 440223W w miejscowości Długosiodło
ADRES INWESTYCJI : Droga gminna Nr 440223W w miejscowości Długosiodło
INWESTOR : Wójt Gminy Długosiodło
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło
BRANŻA : DROGOWA

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Leszek Chmielewski
DATA OPRACOWANIA : 21.08.2017 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.08.2017 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont utwardzonego pobocza przy drodze gminnej Nr 440223 W w miejscowości Długosiodło					
1		ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	SST- 01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach remontu dróg - trasa dróg w terenie równinnym. Wyznaczenie przebiegu projektowanego remontu pobocza utwardzonego oraz elementów przekroju poprzecznego. Utrzymywanie elementów wyznaczenia przebiegu w trakcie wykonywania robót remontowych. Pozycja obejmuje koszty prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem pobocza utwardzonego w linii krawędzi drogi powiatowej Nr 440223W, oraz koszty odtworzenia reperów osnowy geodezyjnej uszkodzonych w trakcie wykonywania robót lub koszty ich przeniesienia. Przedmiar: - km 0+000,00 - 0+652,00 = 652 mb = km 0,652km 0.652	km km	 0.652	
				RAZEM	0.652
2		ROBOTY ZIEMNE			
2 d.2	SST- 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie. Pozycja obejmuje profilowanie poprzeczne i podłużne istniejącej podbudowy o nawierzchni żwirowej wraz zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pobocza utwardzonego. Przedmiar: 652,0m x 1,80m = 1173,60 m2 1173.6	m ² m ²	 1173.60	
				RAZEM	1173.60
3		NAWIERZCHNIA BITUMICZNA			
3 d.3	SST- 05.03.05a	Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego 50/70 o gr. 4,00cm AC 11S , wg PN-EN 13108-1 i WT-2, pozycja obejmuje skropienie warstwy podbudowy emulsją asfaltową, koszty zakupu, transportu oraz wbudowania. Mieszanka mineralno bitumiczna na istniejącej podbudowie z m. kr. łamanego po wcześniejszym przeprofilowaniu poprzecznym i podłużnym. Przedmiar: 652,0m x 1,70m = 1108,40 m2 1108.40	m ² m ²	 1108.40	
				RAZEM	1108.40
4		OZNAKOWANIE			
4 d.4	SST- 07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczukową. Pozycja obejmuje koszty zakupu i odtworzenia malowania oznakowania poziomego tj. P-7c linia przerywana cienka 0,12m wg. odrębnego projektu stałej organizacji ruchu. Przedmiar:(90mb x 0,06m2/m) = 5,40 m2 5.40	m ² m ²	 5.40	
				RAZEM	5.40
5 d.4	SST- 07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczukową. Pozycja obejmuje koszty zakupu i odtworzenia malowania oznakowania poziomego tj. P - 7d linia ciągła cienka 0,12m wg. odrębnego projektu stałej organizacji ruchu. Przedmiar: (652m - 90m) x 0,12m2/m = 67,44m2 67.44	m ² m ²	 67.44	
				RAZEM	67.44