

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w m. Grądy Szlacheckie gm. Długosiodło
ADRES INWESTYCJI : Gmina Długosiodło
INWESTOR : Gmina Długosiodło
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Szarwacki
DATA OPRACOWANIA : 21 grudnia 2017r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21 grudnia 2017r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądy Szlacheckie

- klasa drogi L (lokalna),
- kategoria obciążenia ruchem KR1,

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 12cm
na istniejącej nawierzchni żwirowej.

Wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego:

- warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 gr.3cm,
- warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W 50/70 gr.3cm,

Wykonanie poboczy żwirowych szerokości 2x0,75m.

Szerokość jezdni 4,0m.

Długość drogi 0,840 km.

Działy przedmiaru

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	BUDOWA POBOCZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	1.1	1.3

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec.techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		45233000-9	BUDOWA POBOCZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE			
1.1	D-04.01.01	KNR-W 2-01 0205-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km 832.1*0.15	m ³ m ³	 124.815	
					RAZEM	124.815
1.2	D-04.04.00a	KNR 2-31 0202-09	Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozscielana mechanicznie - grubosc po zagesczeniu 8 cm 832.1	m ² m ²	 832.100	
					RAZEM	832.100
1.3	D-04.04.00a	KNR 2-31 0202-10	Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozscielana mechanicznie - kazdy dalszy 1 cm grubosc po zagesczeniu Krotnosc = 7 poz.1.2	m ² m ²	 832.100	
					RAZEM	832.100