
PRZEDMIAR -CZ. ISTNIEJĄCA

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

NAZWA INWESTYCJI: Budowa targowiska stałego oraz budynku przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów na działkach ew. nr 861 i 862 w miejscowości Długosiodło - Instalacje Sanitarne

ADRES INWESTYCJI: Długosiodło

INWESTOR: GMINA DŁUGOSIODŁO

ADRES INWESTORA: ul. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Sanitarna

mgr inż. Sebastian Durda

DATA OPRACOWANIA: 13.04.2018

1. PODSTAWA OPRACOWANIA: ZLECENIE INWESTORA, PROJEKT, WIZJA LOKALNA, PRZEDMIARY

1.1. PODSTAWA PRAWNA - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. z 8 czerwca 2004 r. Nr 130 poz.1389)

1.2. Na wniosek Inwestora doliczono podatek od usług VAT w wysokości 23 % tj. obowiązującego na dzień sporządzenia kosztorysu.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Adres inwestycji: Długosiodło, ul. Dąbrowszczaków dz. nr ew. 861, 862
Inwestor: Urząd Gminy Długosiodło, ul. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło

Zaprojektowany budynek cechuje się zwartą bryłą. Budynek przekryty jest dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 30 stopni. Forma obiektu prosta, gabarytowo i estetycznie zbliżona jest do pobliskich budynków tworząc wraz z nimi ujednolicony i zharmonizowany krajobraz. Budynek będzie dobudowywany do istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i będzie on służył jako targowisko stałe do promowania regionu. Budynek będzie miał zapewniony zjazd z drogi publicznej.

Budynek targowiska stałego zaprojektowano jako dwukondygnacyjny z podziałem na strefy użytkowe: na poziomie parteru (wiatrołap, komunikacje, łazienkę, pokój dzienny, jadalnia, kuchnia, garaż i kotłownia) strefa dzienna, na poziomie poddasza (komunikacja, łazienka, pom. gospodarcze, garderoba i dwa pokoje) strefa sypialna.

Zaopatrzenie budynku w wodę z istniejącego przyłącza wodociągowego.

Ścieki odprowadzone poprzez istniejące przyłącze kanalizacyjne. Piony muszą być uzbrojone w rewizję i zakończone wywiewkami, lub kominkami wentylacyjnymi. Pobory sanitarne typu standard, dostępne w handlu.

Instalacja wentylacyjna grawitacyjna za pomocą kanałów wentylacyjnych w kominie. Pomieszczenia na poddaszu wentylowane za pomocą kanałów wentylacyjnych $\phi 120$, wyprowadzonych ponad dach i zakończonych kominkami wentylacyjnymi. Do wentylacji nawiewnej wszystkich pomieszczeń służą okna uchylne.

Dodatkowo w pomieszczeniach sanitarnych zastosować drzwi z kratkami wentylacyjnymi o sumarycznym przekroju nie mniejszej niż 0,022 m² w dolnej części drzwi.

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
1	Instalacje sanitarne Budynek Domu Kultury - część istniejąca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1	Instalacj zw, cwu. i cyrkulacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Instalacja olejowa - część istniejąca budynku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Roboty budowlane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Słownie: zł

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Instalacje sanitarne Budynek Domu Kultury - część istniejąca			
1.1		Instalacja zw. cwu. i cyrkulacja			
1 d.1.1	KNNR 4 0111-04	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		1,5 + 1	m	2,500	
				RAZEM	2,500
2 d.1.1	KNNR 4 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		1,5 + 1,0	m	2,500	
				RAZEM	2,500
3 d.1.1	KNR 0-34 0101-11	Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)	m		
		1,5 + 1,0	m	2,500	
				RAZEM	2,500
4 d.1.1	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr. Dn20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)	m		
		1,5 + 1,0	m	2,500	
				RAZEM	2,500
5 d.1.1	KNNR 4 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych Krotność = 2	m		
		1,5 + 1,5 + 1,0 + 1,0	m	5,000	
				RAZEM	5,000
6 d.1.1	KNNR 4 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prob.		
		1	prob.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1.1	KNNR 4 0127-02	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach mieszkalnych	m		
		1,5 + 1,5 + 1,0 + 1,0	m	5,000	
				RAZEM	5,000
8 d.1.1	KNNR 4 1611-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych	odc. 200 m		
		1	odc. 200 m	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1.1	KNR 4-03 1008-07	Montaż przepustów rurowych w stropie lub posadzce - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 25 mm	prze pust.		
		3	prze pust.	3,000	
				RAZEM	3,000
1.2		Instalacja olejowa - część istniejąca budynku			
10 d.1.2	KNNR 4 0405-01	Rurociągi w instalacja olejowych miedziane o śr. zewnętrznej 10 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m		
		1,05 + 1,5	m	2,550	
				RAZEM	2,550
2		Roboty budowlane			
11 d.2	KNR 13-12 0102-04	Mechaniczne wykucie otworów w stropach i ścianach dla prowadzenia przewodów kanalizacyjnych	m3		
		(0,15 * 0,15) * 0,2 * 3	m3	0,014	
				RAZEM	0,014
12 d.2	KNNR 3 0305-01	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3		
		(0,15 * 0,15) * 0,2 * 3	m3	0,014	
				RAZEM	0,014

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	------	-------	------------	---------

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	------	-------	---------	---------	------------	---------

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	------	-------	------------	---------

Zestawienie odpadów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Transport
-----	-------	------	-------	------------	---------	-----------

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Tabela elementów scalonych	3
Obmiar	4
1 Instalacje sanitarne Budynek Domu Kultury - część istniejąca	4
2 Roboty budowlane	4
Spis treści	6