
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 440229W MIEJSCOWOŚCI PRZETYCZ WŁOŚCIAŃSKA I PRZETYCZ FOLWARK
ADRES INWESTYCJI : Droga gminna nr 440229W w miejscowości Przetycz Włościańska i Przetycz Folwark na terenie gminy Długosiodło
INWESTOR : Gmina Długosiodło
ADRES INWESTORA : 07-210 Długosiodło, ul. Kościuszki 2
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Leszek Chmielewski
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Leszek Chmielewski
DATA OPRACOWANIA : 18.12.2019r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.12.2019r

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY POMIAROWE			
1 d.1	SST-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach przebudowy drogi - trasa drogi w terenie równinnym. Wyznaczenie przebiegu osi projektowanej drogi oraz elementów przekroju poprzecznego. Utrzymywanie elementów wyznaczenia przebiegu drogi w trakcie wykonywania robót. Pozycja obejmuje koszty prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem drogi w istniejącym pasie drogowym oraz geodezyjnej inwentaryzacji po-wykonawczej odtworzenie reperów osnowy geodezyjnej uszkodzonych w trakcie wy-konywania robót. Przedmiar: 155m = 0,155km 0.155	km km	 0.1550	
				RAZEM	0.1550
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
2 d.2	SST-05.03.11	Frezowanie istniejącej bitumicznej nawierzchni jedni, na głębokość 6cm, lokalnie w miejscach przełomowych i spękań siatkowych. Przedmiar: 225m ² 225	m ² m ²	 225.0000	
				RAZEM	225.0000
3 d.2	SST-02.01.01	Rozbiórka istniejącej podbudowy w miejscach spękań siatkowych i przełomów. Pozycja obejmuje wykop na głębokość 20cm wraz z załadunkiem i odwozem w miejsce wskazane przez inwestora. Przedmiar: 225m ² 225	m ² m ²	 225.0000	
				RAZEM	225.0000
4 d.2	SST-02.01.01	Rozbiórka istniejącego przepustu wraz ze ściankami czołowymi o konstrukcji żelbetowej pod koroną jezdni oraz konstrukcji jezdni nad przepustem. Pozycja obejmuje ro-boty rozbiórkowe wraz z transportem i zagospodarowaniem gruzu. Przedmiar: 1kpl 1	kpl kpl	 1.0000	
				RAZEM	1.0000
3		ROBOTY ZIEMNE			
5 d.3	SST-01.02.02	Odhumusowanie. Pozycja obejmuje usunięcie warstwy humusu o gr. 10 -20cm. z tere-nu pobocza pod projektową jezdnie z poboczami z załadunkiem i wywozem urobku. (zagospodarowanie w zakresie własnym wykonawcy) Przedmiar: 155m x 2 x 1m = 310m ² 310	m ² m ²	 310.0000	
				RAZEM	310.0000
4		Przepust pod koroną drogi			
6 d.4	SST-03.01.01	Wykonanie przepustu w km 0+023,00. z rur HDPE średnicy 80cm i długości 9,00m. Po-zycja obejmuje również roboty ziemne, wykonanie fundamentu z kruszywa naturalnego fr 0/31,50 gr. 50cm zag, mechanicznie, wykonanie podsypki piaskowej fr. 0/2 o gr. 10cm, zag. mechanicznie, wykonanie zasypki przepustu, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr 0/31,50 gr. 20cm, odtworzenie konstrukcji jezdni oraz wykona-nie ścianek czołowych betonowych prefabrykowanych na wlocie i wylocie przepustu. Przedmiar: 1kpl 1	kpl kpl	 1.0000	
				RAZEM	1.0000
5		NAWIERZCHNIA JEZDNI			
7 d.5	SST-04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 zagęszczone-go mechanicznie o gr. 20cm na odcinkach po wcześniejszym frezowaniu i uzusnięciu istn. podbudowy. Pozycja obejmuje koszty zakupu, transportu i wbudowania materia-łów na podbudowę wraz z ich mechanicznym zagęszczeniem. Przedmiar: 225m ² 225	m ² m ²	 225.0000	
				RAZEM	225.0000
8 d.5	SST-05.03.05b	Wykonanie w-wy podbudowy z betonu asfaltowego 50/70 o gr. 6cm AC 16P, wg PN-EN 13108-1 i WT-2, KR1-2 pozycja obejmuje skropienie warstwy podbudowy emulsją asfaltową, koszty zakupu, transportu oraz wbudowania. Mieszanka mineralno bitu-miczna na warstwę podbudowy bitumicznej. Przedmiar: 225m ² 225	m ² m ²	 225.0000	
				RAZEM	225.0000
9 d.5	SST-05.03.05b	Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego 50/70 o gr. 4cm AC 11W, wg PN-EN 13108-1 i WT-2, KR1-2 pozycja obejmuje skropienie warstwy podbudowy emulsją as-faltową, koszty zakupu, transportu oraz wbudowania. Mieszanka mineralno bitumicz-na na warstwę wiążącą. Przedmiar: 155m x 5,05m + 25,5m ² (poszerzenia na włączeniu do drogi powiatowej) = 808,25m ² 808.25	m ² m ²	 808.2500	
				RAZEM	808.2500

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10 d.5	SST-05.03.05a	Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego 50/70 o gr. 3cm AC 8S, wg PN-EN 13108-1 i WT-2, KR 1-2, pozycja obejmuje skropienie warstwy podbudowy emulsją asfaltową, koszty zakupu, transportu oraz wbudowania. Mieszanka mineralno bitumiczna na warstwę ścieralną. Przedmiar: 155m x 5m + 22m2 (poszerzenia na włączeniu do drogi powiatowej) = 797m2 797	m ² m ²	 797.0000	
				RAZEM	797.0000
6		POBOCZA			
11 d.6	SST-06.03.01a	Uzupełnianie, profilowanie i zagęszczanie poboczy po wykonaniu jezdni bitumicznej. Uzupełnianie poboczy mieszanką kruszywa łamanego fr. 0/31,50mm o gr. 7 cm, wraz z profilowaniem i zagęszczaniem. Grubość warstwy - 7 cm. Przedmiar: 2 x 155m x 0,75m = 232,50m2 232.50	m ² m ²	 232.5000	
				RAZEM	232.5000
7		ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
12 d.7	SST-07.05.01	Urządzenie bezpieczeństwa ruchu bariera ochronna stalowa N2-W4 (SP-05) Słupki co 2m. Pozycja obejmuje koszty zakupu, transportu oraz montażu barier ochronnych N2-W4 (SP-05). Zakończenia barier zagłębione w gruncie Przedmiar: 2 x 20m = 40m 40	m m	 40.0000	
				RAZEM	40.0000
8		OZNAKOWANIE PIONOWE			
13 d.8	SST-07.02.01 SST-01.02.04	Usunięcie pionowego oznakowania drogowego. Pozycja obejmuje koszty usunięcia tablicy znaku i słupka. Przedmiar: 1szt 1	szt szt	 1.0000	
				RAZEM	1.0000
14 d.8	SST-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - Słupki z rur stalowych. Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i ustawienie słupków stalowych ocynkowanych o średnicy 50 mm pod projektowane znaki drogowe. Przedmiar: 3szt. 3	szt szt	 3.0000	
				RAZEM	3.0000
15 d.8	SST-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - informacyjne D-42 i D43. Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i zamocowanie tablic znaków drogowych na ustawionych uprzednio słupkach stalowych, Przedmiar: 2szt. 2	szt szt	 2.0000	
				RAZEM	2.0000
16 d.8	SST-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znak A-7 o pow. powyżej 0,3 m2. Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i zamocowanie tablicy znaku drogowego na ustawionym uprzednio słupku. Tablica znaku o wielkości - średnia z folią odbłaskową min. 2 generacji. Przedmiar: 1szt. 1	szt szt	 1.0000	
				RAZEM	1.0000