

### **ZAPYTANIE 1**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **rozbudowę i przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Suski**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

#### **Pytanie 1:**

„W przedmiarach brak jest stopy i słupa w narożniku elewacji południowo-wschodniej i północno-wschodniej, elementy te są widoczne na rzucie fundamentów i parteru”.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał zmiany SIWZ. Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

#### **Pytanie 2:**

„W poz. 31 przedmiaru branży budowlanej belki żelbetowe mają wymiar 24x30cm, zaś w projekcie 24x50”.

#### **Odpowiedź:**

Belki mają wymiar 24/50 cm. Zamawiający dokonał zmiany SIWZ. Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

#### **Pytanie 3:**

„W dokumentacji brakuje rysunków elementów konstrukcyjnych stóp fund, ław, słupów, podciągów, wieńcy, gzymsów - jest tylko opis dla fundamentów i słupów - dla właściwego opracowania oferty kompletna dokumentacja projektowa jest niezbędna”

#### **Odpowiedź:**

Wieniec wykonać żelbetowy o przekroju 24/24cm z betonu klasy C 20/25 zbrojone dwoma prętami stalowymi ø12 mm stali 34GS dołem i dwoma prętami ø12 mm stali 34GS górą oraz strzemionami ø6 mm co 25cm.

Gzymsy 10cm wyprowadzić z góry wieńców prętami stalowymi ø12 mm stali 34GS co 25cm. Podciągi dekoracyjne wykonać żelbetowe o przekroju 24/50 cm z betonu klasy C 20/25 zbrojone czterema prętami stalowymi ø12 mm stali 34GS dołem i dwoma prętami ø12 mm stali 34GS górą oraz strzemionami ø6 mm co 20cm.

Przy wykonywaniu podciągów na odległości 1/5 od podpór obustronnie należy zagęścić rozstaw strzemion do 8cm. Natomiast odległości między strzemionami w części środkowej należy

przyjąć co 20cm.

**Pytanie 4:**

„W poz. 33 przedmiaru branży budowlanej tj. "Rozebranie elementów więźb dachowych - rozebranie starego pokrycia dachowego i konstrukcji" - czy usunięcie materiałów z rozbiórki dachu należy uwzględnić w ofercie, czy należy je przekazać zamawiającemu. Czy utylizację pokrycia należy uwzględnić w ofercie?”

**Odpowiedź:**

Utylizację pokrycia należy uwzględnić w ofercie. Zamawiający dokonał zmiany SIWZ. Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

**Pytanie 5:**

„W przedmiarach w poz. 34 uwzględniono wykonanie wieńcy dla dachu nad pom. 1.4 - sala przyjęć. Brak wieńca nad ścianą północno-wschodnią widocznego na przekroju oraz brak podmurowania tej ściany. Czy pod pozostałą konstrukcją dachu należy również wykonać wieniec żelbetowy? Nie pokazano tego elementu w dokumentacji. W przekroju A-A widoczny jest gzyms podrynnowy. Brak tego elementu w przedmiarach oraz brak informacji w projekcie jaki ma mieć wymiar, jakie zbrojenie i z jakiego betonu”.

**Odpowiedź:**

Wieniec nad ścianą północno-wschodnią istnieje. Należy uwzględnić w ofercie i wycenić zgodnie z przedmiarem robót. Gzymsy opisano w odpowiedzi na pytanie 3. Więcej wieńców się nie projektuje nad dachem o nachyleniu 5°.

**Pytanie 6:**

„W przedmiarach założono pokrycie dachu blachodachówką a w dokumentacji projektowej jest blacha na rąbek stojący”.

**Odpowiedź:**

Projektowana jest blacha na zatrząsk nad pom 1.4, standardowy rąbek nad resztą budynku. Zamawiający dokonał zmiany SIWZ. Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

**Pytanie 7:**

„Jaką konstrukcję dachu należy zastosować nad pomieszczeniem 1.4 - sala przyjęć - wg. rysunku więźby dachowej krokwie 7x14 i jętki 7x14, a wg. opisu technicznego "dach konstrukcji drewnianej częściowo z bindry o połaciach nachylonych do poziomu 15°”

**Odpowiedź:**

Dach 15° – wiązarkratowy drewniany – bindra wg zał. nr 3 do zmiany SIWZ.

**Pytanie 8:**

„Na rzucie więźby widoczne są podwaliny z ceownika stalowego - brak w przedmiarach”.

***Odpowiedź:***

Zamawiający dokonał zmiany SIWZ. Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

**Pytanie 9:**

„Jakie parametry mają mieć pustaki szklane w ścianie oddzielenia p.poż? ”

***Odpowiedź:***

EI 30.

**Pytanie 10:**

„Wg. dokumentacji projektowej elewacja na ścianach oddzielenia p.poż ma być wykonana z wełny, w przedmiarach jest elewacja tylko ze styropianu”.

***Odpowiedź:***

Zamawiający dokonał zmiany SIWZ. Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

**Pytanie 11:**

„W dokumentacji i przedmiarach brak uchwytów w łazience dla niepełnosprawnych”.

***Odpowiedź:***

Zamawiający dokonał zmiany SIWZ. Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

**Pytanie 12:**

„Brak w przedmiarach wyposażenia sanitarnego: zlewy, umywalki, miski ustępowe”.

***Odpowiedź:***

Zamawiający dokonał zmiany SIWZ. Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

**Pytanie 13:**

„Jaki rodzaj nawiewników wycenić w stolarni okiennej (pokazane w projekcie sanitarnym)?”

***Odpowiedź:***

Należy wycenić najzwyklejszy mechaniczny nawiewnik o wydajności 30 m<sup>3</sup>/h.

**Wójt Gminy**  
**/-/ Stanisław Jastrzębski**