

---

**PRZEDMIAR ROBÓT KOD CPV 45453000-7**

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY ROZBIÓRKOWE, REMONT ELEWACJI  
ADRES INWESTYCJI : ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ-BUDYNEK ADMINISTR.-GOSP.  
INWESTOR : GMINA DŁUGOSIODŁO  
ADRES INWESTORA : DŁUGOSIODŁO UL.POŚWIĘTNA 22  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JERZY BAZYLSKI

DATA OPRACOWANIA : 22.01.2010

---

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : IV KW.2009 R.

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

INWESTOR :

Data opracowania  
22.01.2010

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>I.ROBOTY ROZBIÓRKOWE-KOD CPV-45453000-7</b>					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04		szt.	4.000	
		4		RAZEM	4.000
2	KNR 4-01	Rozebrawie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej ściany-[(2,50x2+5,40)x2,60+(4,80x2+5,20)x2,60+6,0x1,20]x0,25=18,20m3	m <sup>3</sup>		
d.1	0349-02	kominy-0,80x0,80x5,0+1,0x0,40x1,20x3=4,64m3	m <sup>3</sup>	22.820	
		RAZEM:22,82 m3			
		22.82		RAZEM	22.820
3	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m <sup>3</sup>		
d.1	0310-02		m <sup>3</sup>	4.640	
		4.64		RAZEM	4.640
4	KNR 4-01	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m <sup>2</sup>		
d.1	0203-13		m <sup>2</sup>	1.500	
		1.50		RAZEM	1.500
5	KNR 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm	kg		
d.1	0202-02		kg	20.000	
		20.0		RAZEM	20.000
6	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-18		m <sup>3</sup>	22.820	
		wg.poz.2=22,82m3			
		22.82		RAZEM	22.820
7	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km -dopłata za nast.3 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-20		m <sup>3</sup>	68.460	
		22,82x3=68,46m3			
		68.46		RAZEM	68.460
<b>II.REMONT ELEWACJI-KOD CPV-45453000-7</b>					
8	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastach o pow.odbicia do 5 m2 (gosp.-str.zach.)	m <sup>2</sup>		
d.2	0701-02		m <sup>2</sup>	20.000	
		przyjęto 20,0m2			
		20.0		RAZEM	20.000
9	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły, pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>		
d.2	0726-01		m <sup>2</sup>	20.000	
		20.0		RAZEM	20.000
10	KNR 2-02	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn.(gosp.-szczyt pld.,str.wsch.)	m <sup>2</sup>		
d.2	0902-01		m <sup>2</sup>	143.200	
		9,30x3,30+37,50x3,0=143,20m2			
		143.20		RAZEM	143.200
11	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 (gosp.-szczyt, str.zach)	m <sup>2</sup>		
d.2	0354-05		m <sup>2</sup>	9.000	
		2,10x1,50x2+1,80x1,50=9,00m2			
		9.00		RAZEM	9.000
12	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 1 m2 (okna stal.-str.wsch.)	szt.		
d.2	0354-06		szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
13	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	1023-11		m <sup>2</sup>	9.000	
		(gosp.-szczyt,str.zach)			
		2,10x1,50x2szt+1,80x1,50=9,00m2			
		9.00		RAZEM	9.000
14	KNR 2-02	Okna otwierane stalowe w ścianach z cegieł,pustaków i betonu - pow.do 2 m2 ( gosp.-str.wsch.)	m <sup>2</sup>		
d.2	1201-01		m <sup>2</sup>	2.340	
		1,30x0,90x2=2,34m2			
		2.34		RAZEM	2.340
15	KNR 2-02	Szklenie na listwy z obustr.podkit.ram metal.szkłem płaskim okiennym ciągnionym gr.3-4mm pow.szyby do 0.5m2	m <sup>2</sup>		
d.2	1404-01		m <sup>2</sup>	2.000	
		(gosp.-str.wsch.)			
		2.0		RAZEM	2.000
16	KNR 2-02	Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy	m <sup>2</sup>		
d.2	0923-04		m <sup>2</sup>	1.280	
		[(2,10+1,30)x2+1,75]x0,15=1,28m2			
		1.28		RAZEM	1.280

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 d.20506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej (gosp.-podokienniki) [(2,10+1,30)x2+1,75]x0,25=2,14m2 2.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.140	
				RAZEM	2.140
18	NNRNKB d.2202 1522-06	(z.III) malowanie zwykłe farbą klejową z dodatkiem 15% farby emulsyjnej tynków zewnętrznych na ścianach (gosp.-szczyt, str.wsch., str.zach.) 9,30x3,30+37,50x3,0+28,50x3,0= 228,70m2 minus otwory-3,10x2,70x3+3,40x3,0+5,0x3,20=-51,30m2 Razem: 177,40m2 177.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 177.400	
				RAZEM	177.400
19	KNR 4-01 d.21212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych je- dnokrotnie (gosp.-drzwi) (3,10x2,70x3+3,40x3,0+5,0x3,20+0,90x2,0)x2str.=53,11m2 53.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53.110	
				RAZEM	53.110