
PRZEDMIAR ROBÓT-KOD CPV 45261210-9

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKRYCIA DACHU NA BUDYNKU ADMINISTR.-GOSP.W ZAKŁADZIE GOSP.KOM.
ADRES INWESTYCJI : DŁUGOSIODŁO UL.POŚWIĘTNA 22
INWESTOR : GMINA DŁUGOSIODŁO
ADRES INWESTORA : DŁUGOSIODŁO UL T.KOŚCIUSZKI 2
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JERZY BAZYLSKI

DATA OPRACOWANIA : 22.01.2010

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : IV KW.2009

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

INWESTOR :

Data opracowania
22.01.2010

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0414-08	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie blachą trapezową o odstępach 20 cm 53,0x5,30x2=561,80m ² 561.80	m ² m ²	 561.800	
				RAZEM	561.800
2	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 5,30x2x6szt.=63,60m 63.60	m m	 63.600	
				RAZEM	63.600
3	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej (nad bramami) 4.0	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
4	NNR NKB 202 0529-02	(z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową o pow.arkuszy ponad 4.00 m ² na łatach lub deskowaniu 561,80m ² +7,0m ² (daszek)=568,80m ² 568.80	m ² m ²	 568.800	
				RAZEM	568.800
5	KNR-W 2-02 0512-01 analog.	Pokrycie dachów blachą trapezową- paroizolacja z folii polietylenowej 21,0x9,40=197,40m ² 197.40	m ² m ²	 197.400	
				RAZEM	197.400
6	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej (kominy) (1,0+0,40)x2x0,45x3szt.=3,78m ² 3.78	m ² m ²	 3.780	
				RAZEM	3.780
7	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej (okapy,szczyty,wiatrownice) 25,0x0,50x2+9,50x0,60x3=42,10m ² 42.10	m ² m ²	 42.100	
				RAZEM	42.100
8	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej 53,0x2=106,0m 106.0	m m	 106.000	
				RAZEM	106.000
9	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej 4,0x6x2=48,0m 48.0	m m	 48.000	
				RAZEM	48.000