
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej Stare Bosewo - Przetycz Włościańska
ADRES INWESTYCJI : droga gminna Stare Bosewo - Przetycz Włościańska
w km 0+000,00-2+180,00
INWESTOR : Gmina Długosiodło
ADRES INWESTORA : ul. T. Kościuszki 2; 07-210 Długosiodło
BRANŻA : DROGOWA

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Stare Bosewo - Przetycz Włościańska w km 0+000,00 - 2+180,00						
1		Prace pomiarowe i przygotowawcze				
1 d.1	SST-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- sa dróg w terenie równinnym. Pozycja obejmuje geodezyj- ne wytyczenie projekt. jezdni i poboczy drogi w terenie oraz sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powyko- nawczej po przebudowie drogi żwirowej na drogę o na- wierzchni bitumicznej. Odcinek w km: 0+000,00 - 2+180,00 = 2,18 km Przedmiar: 2,18 km	km	2.18		
2 d.1	SST-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mecha- nicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni. Pozycja obejmuje wykonanie prac przygoto- wawczych równiarka i walcem polegających na profilo- waniu poprzecznym i podłużnym istniejącej nawierzchni żwirowej oraz zagęszczeniu podłoża pod projekt. warstwy konstrukcji naw. w pasie robót o szerokości projektowanej korony drogi na poszczególnych odcinkach oraz na skrzyżowaniach. Przedmiar: (6,0m x 2180,0 m) + skrzyżowania, poszerzenia i zjazdy na drogi boczne 354,0 m ² = 13080,0 m ² + 354, 0m ² = 13434,0 m ²	m ²	13434.0		
2		Podbudowa i nawierzchnia				
3 d.2	SST- 04.04.01, SST- 04.04.02	Wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni żwirowej mieszką kruszywa naturalnego i łamanego (50/50%) fr. 0/31,50mm zagęszczanego mechanicznie warstwą o gr. 12 cm. Pozycja obejmuje koszty zakupu, transportu i wbu- dowania mieszanki kr. naturalnego i łamanego w celu po- grubienia-wzmocnienia istn. naw. żwirowej przed wykona- niem warstwy ścieralnej. Przedmiar: (4,5 m x 2180,0 m) + skrzyżowania, poszerze- nia i zjazdy na drogi boczne 335,0 m ² = 9810,0 m ² + 335, 0 m ² = 10145,0 m ²	m ²	10145.0		
4 d.2	SST-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfal- towych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna). Pozycja obej- muje wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm jak dla KR 2 z m.m. o uziarnieniu 0/12,80 mm wg PN-S-96025 wraz z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy emulsją asfaltową. Przedmiar: (4,0 m x 2180,0 m) + skrzyżowania, poszerze- nia i zjazdy na drogi boczne 308,0 m ² = 8720,0 m ² +308,0 m ² = 9028,0 m ²	m ²	9028.0		
3		Pobocza				
5 d.3	SST-06.03.01	Plantowanie i uzupełnianie poboczy wykonywane mecha- nicznie przy grubości ścinania i uzupełniania mieszanką kruszywa naturalnego warstwą gr 10 cm. Pozycja obej- muje wykonanie uzupełnienia mieszanką kr. naturalnego fr. 0/31,50 mm poboczy drogi wraz z profilowaniem i zagęszczeniem po wykonaniu naw. jezdni na długości od- cinka przebudowy drogi. Przedmiar: (1,0m x 2180,0 m) x 2 + skrzyżowania i zjazdy 53,0 m ² = 4413,0 m ²	m ²	4413.0		
4		Oznakowanie pionowe				
6 d.4	SST-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - Słupki z rur stalowych. Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i ustawienie słupków stalo- wych ocynkowanych o średnicy 50 mm pod znaki drogowe. Lokalizacja przedstawiona na projekcie zagospodarowania terenu. Przedmiar: 18 szt	szt	18.0		
7 d.4	SST-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegaw- cze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m ² . Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i zamocowanie tablic znaków drogo- wych - znaki informacyjne (D-1), ostrzegawcze (A-7) i ta- blice do znaków (T-6a, T-6c) na ustawionych uprzednio słupkach. Lokalizacja przedstawiona na projekcie zagospo- darowania terenu. Tablice znaków o wielkości - średniej z folią odbłaskową min. I generacji. Przedmiar: 18 szt	szt	18.0		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8 d.4	SST-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m2. Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i zamocowanie tablic znaków drogowych - znaki informacyjne (D-43, D-42) i miejscowości (E-17a, E-18a) na ustawionych uprzednio słupkach. Lokalizacja przedstawiona na projekcie zagospodarowania terenu. Tablice znaków o wielkości - średniej z folią odblaskową min. I generacji. Przedmiar: 7 szt	szt	7.0		

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Uproszczone	RAZEM
1	Prace pomiarowe i przygotowawcze					
2	Podbudowa i nawierzchnia					
3	Pobocza					
4	Oznakowanie pionowe					
	RAZEM netto					
	VAT					
	Razem brutto					

Słownie: